



Krajský úřad
Zlínského kraje



Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 6. 9. 2007

Povodí Moravy, s.p.
Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75
Tel.: 541 637 527

Došlo: - 7. 08. 2007

číslo protokolu: 207 počet příloh: 39940
Utvar: podatelna

Odbor životního prostředí a
zemědělství
oddělení vodního hospodářství

V š e m
dle rozdělovníku

datum
2. srpna 2007

oprávněná úřední osoba
Ing. Dana zápecová

číslo jednací
KUZL 44543/2007

spisová značka
KUSP 44543/2007 ŽPZE-DZ

Změna ochranného pásma vodárenské nádrže Fryšták

ROZHODNUTÍ č. 99

Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení

- § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

m ě n í

v souladu s ustanovením

- § 30 vodního zákona
- vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

ochranné pásmo vodárenské nádrže Fryšták,

kteří bylo stanoveno pro žadatele, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno rozhodnutím Jihomoravského krajského národního výboru, odboru VLHZ č.j.: OkÚ Zlín, RŽP č.j.: Vod. 117/1986-233/1-Ho dne 16.7.1986 a rozhodnutím o změně ochranného pásma I. stupně Okresního úřadu Zlín, RŽP č.j.: ŽP - 10072/96-DČ ze dne 18. 2. 1997, v následujícím rozsahu:



Krajský úřad

Zlínského kraje

Oddíl I.

Změna rozhodnutí o změně ochranného pásma I. stupně, vydaného Okresním úřadem Zlín, RŽP č.j.: ŽP - 10072/96DČ ze dne 18. 2. 1997, se dotýká části I. Stanovení hranice ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták:

Hranice ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták je vedena po vnější straně koruny hráze, pokračuje po pravé straně státní silnice II/490 ve směru Zlín - Fryšták až po konec parcely p.č. 584/20 v k.ú. Kostelec, kde se odklání východně a pokračuje cca 100 m od zátopy po hranicích pozemků a lesa kolem Lukovské zátoky, dělí část dosavadní parcely p.č. 563/2 - nový stav p.č. 563/2, část dosavadní p. č. 563/1 - nový stav p. č. 563/3, část dosavadní p. č. 562/3 - nový stav p. č. 562/6, část dosavadní p. č. 562/1 - nový stav p. č. 562/4, část dosavadní p. č. 562/2 - nový stav p. č. 562/2, část dosavadní p. č. 560 - nový stav p. č. 560/1, část dosavadní p. č. 1276/2 - nový stav p. č. 1276/2, část dosavadní p. č. 1311 - nový stav p. č. 1311/1 vše v k. ú. Kostelec u Zlína a část dosavadní p. č. 833/1 - nový stav p. č. 833/1, část dosavadní p. č. 833/5 - nový stav p. č. 833/5, část dosavadní p. č. 821/63 - nový stav p. č. 821/63 (v OP I. stupně pouze část nové parcely) vše v k.ú. Dolní Ves, ve směru severním.

Pokračuje kolem Lukovské zátoky ve směru východ - západ současně se zátopou ve vzdálenosti cca 100 m. Dále je hranice tohoto ochranného pásma vedena podél zátopy 100 m k intravilánu Dolní Vsi, místní části Fryštáku. Pokračuje po polní cestě a dále po hranici parcel p.č. 193 a 194 v k.ú. Dolní Ves, odkud se vrací na polní cestu k mostku přes Januštici, levostranný přítok Fryštáckého potoka. Dále pokračuje po pravém břehu Januštice, protíná Fryštácký potok v km 6,170 (soutok Fryštáckého potoka s Janušticí) a po vnitřním okraji polní cesty přes hráz nádrže ZD Fryšták k lesní cestě a lesem podél zátopy na korunu hráze.

Pro k. ú. Kostelec u Zlína jsou nově vytvořené parcely dle geometrického plánu č. 1151-1930/2007 a pro k. ú. Dolní Ves dle geometrického plánu č. 492-1930/2007. Nově vytvořené parcely zasahují ochranné pásmo I. stupně.

Ostatní části rozhodnutí o změně ochranného pásma I. stupně, vydaného Okresním úřadem Zlín, RŽP č.j.: ŽP - 10072/96DČ ze dne 18. 2. 1997 zůstávají v platnosti.

Oddíl II.

Změna rozhodnutí Jihomoravského krajského národního výboru, odboru VLHZ č.j.:OkÚ Zlín, RŽP č.j.: Vod. 117/1986-233/1-Ho o stanovení ochranných pásem kolem vodárenské nádrže Fryšták se dotýká rozsahu ochranného pásma II. vnitřního a doplňuje se o tyto pozemky:

k.ú. Kostelec u Zlína:

p.č. 516/68, 548/3, 554/3, 555/2, 555/10, 555/14, 555/15, 1276/1, 1310 a dále část dosavadní p.č. 560 - nový stav p.č. 560/2, část dosavadní p. č. 562/1 - nový stav p.č. 562/1, část dosavadní p.č. 562/2 - nový stav p.č. 562/5, část dosavadní p.č. 562/3 - nový stav p.č. 562/3, část dosavadní p.č. 563/1 - nový stav p.č. 563/1, část dosavadní p.č. 563/2 - nový stav p.č. 563/4, část dosavadní p.č. 1276/2 - nový stav p.č. 1276/3, část dosavadní p.č.1311 - nový stav p.č. 1311/2.

k.ú. Dolní Ves:

p.č. 821/84, 828/1, 828/2, 828/3 a dále část dosavadní p. č. 821/63 - nový stav p.č. 821/102, část dosavadní p.č. 833/1- nový stav p.č. 833/6, část dosavadní p.č.833/5 - nový stav p.č. 833/7.

Pro k. ú. Kostelec u Zlína jsou nově vytvořené parcely dle geometrického plánu č. 1151-1930/2007 a pro k. ú. Dolní Ves dle geometrického plánu č. 492-1930/2007. Celé nově vytvořené parcely zasahují ochranné pásmo II. stupně - vnitřní.

Ostatní části rozhodnutí Jihomoravského krajského národního výboru, odboru VLHZ č.j.:OkÚ Zlín, RŽP č.j.: Vod. 117/1986-233/1-Ho dne 16.7.1986 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost Povodí Moravy, s. p. Brno o projednání změny stanoveného ochranného pásma vodárenské nádrže Fryšták. Podle ustanovení § 115, odst. 8 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy písemně ze dne 9. 7. 2007, čj. KUZL 46030/2007 a stanovil lhůtu pro podání námitek. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námítky ani připomínky.

Návrh na stanovení ochranného pásma byl doložen technickou dokumentací vypracovanou s. p. Povodí Moravy Brno v červnu 2007 včetně výkresové dokumentace, zákresem do kopie katastrální mapy, uvedením dotčených parcelních čísel včetně uvedení jejich vlastníků.

Vodní nádrž Fryšták, jejíž zajištění ochrany bylo předmětem tohoto vodoprávního řízení, byla vyhláškou MŽP č. 137/1999 Sb. zařazena mezi vodárenské nádrže. Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vždy veřejným zájmem.

Na základě vyhodnocení analytické části technické dokumentace a s přihlédnutím na platné vodoprávní rozhodnutí Jihomoravského krajského národního výboru, odboru VLHZ č.j.: OkÚ Zlín, RŽP č.j.: Vod. 117/1986-233/1-Ho dne 16.7.1986 a rozhodnutí Okresního úřadu Zlín, RŽP č.j.: ŽP - 10072/96-DČ ze dne 18. 2. 1997 ve věci změny pásma hygienické ochrany 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták není navrhována změna režimu hospodaření v ochranných pásmech vodárenské nádrže Fryšták a zůstává v původním znění.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 13 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.




RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru



Krajský úřad

Zlínského kraje

Rozdělovník:

Obdrží jako účastník řízení:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Fišer Vlastimil, Lázeňská 420, Kostelec, 763 14 Zlín 12
Fišer Pavel, Májová 349, Kostelec, 763 14 Zlín 12
Kalábová Eva, Zlínská 374, 763 16 Fryšták
Metelová Marie, Zlínská 232, 763 16 Fryšták
Doležel Josef ing., 2. května 4100, 760 01 Zlín
Gazdošová Marie, Přehradní 38, Dolní Ves, 763 16 Fryšták
Ruszeláková Jarmila, Michalova 289, Příluky, 760 01 Zlín
Zbořil Ladislav, Májová 304, Kostelec, 763 14 Zlín 12
Rajča Lukáš, Jaselská 1195/2, Město, 763 01 Havířov 1

Dotčený orgán státní správy:

KHS Zlínského kraje, Havlíčkovo Nábřeží 600, 760 01 Zlín

Na vědomí:

MÚ Fryšták, stavební úřad, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Magistrát města Zlína, stavební úřad,
Nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství,
Nám. Míru 12, 761 40 Zlín

1491/94 SVP

Okresní úřad Zlín
referát životního prostředí
tř. Tomáše Bati 3792, 762 69 Zlín, tel. 526111

č.j.: ŽP-10072/96-DČ
Vyřizuje: JUDr. Dagmar Červenková

Na doručenkou do vlastních rukou

Povodí Moravy, a.s.
Dřevařská 11
601 75 B r n o

POVODÍ MORAVY Akčiová společnost 601 75 BRNO, Dřevařská 11 Tel: 05/72 71 527	
Došlo: 27. 02. 1997	
čís. protokolu: 1964	počet příl.: 103
Otvar:	

SVP 208/Kue'l
1x elud. 28.2.97
Co: Kovale

Zlín, dne 18. 2. 1997

Věc

Rozhodnutí o změně pásma hygienické ochrany 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodohospodářský orgán podle ust. § 2 zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, v úplném znění vyhlášeném v zákoně č. 458/1992 Sb., vydává po provedeném vodoprávním řízení

r o z h o d n u t í,

kterým na základě žádosti společnosti Povodí Moravy, a.s. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, ze dne 20. 8. 1996

v souladu s § 19 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách, a § 2, 14 odst. 12 zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, v úplném znění vyhlášeném v zákoně č. 458/1992 Sb.,

m ě n í

část rozhodnutí odboru VLHZ JmKNV Brno ze dne 16. 7. 1986 č.j. Vod. 117/1986-233/1-Ho o stanovení ochranných pásem kolem vodárenské nádrže Fryšták určené k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou, týkající se ochranného pásma 1. stupně, takto:

I. Stanovení hranice ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták:

Hranice ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták je vedena po vnější straně koruny hráze, pokračuje po pravé straně státní silnice II/490 ve směru Zlín - Fryšták až po konec parcely č. 584/20 v k.ú. Kostelec, kde se odklání východně a pokračuje cca 100m od zátopy po hranicích pozemků a lesa kolem Lukovské zátoky ve směru východ - západ současně se zátopy ve vzdálenosti cca 100m. Dále je hranice tohoto ochranného pásma vedena podél zátopy 100m k intravilánu Dolní Vsi, místní části Fryštáku. Pokračuje po polní cestě a dále po hranici parcel č. 193 a 194 v k.ú. Fryšták, odkud se vrací na polní cestu k mostku přes Fryštácký potok. Dále

viz opr.
rozhodnutí
z 19.12.97

Volný ves
Janušovice

pokračuje po pravém břehu ^{Janovice} Fryštáckého potoka mezi místní komunikací a potokem přes Lukovský potok, po vnitřním kraji polní cesty, přes hráz nádrže ZD Fryšták k lesní cestě a lesem podél zátopy na korunu hráze. ^{Fryštácký}

Obvod nově stanoveného ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták se v terénu vyznačí výstražnými tabulemi s nápisem "Vodárenská nádrž - pásmo hygienické ochrany 1. stupně, nepovolaným vstup zakázán".

Termín: do 30. 9. 1997

II. Režim hospodaření v ochranném pásmu 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták:

1. Přístup do PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták, včetně vstupu do zátopy, která je součástí tohoto PHO 1, je dovolen pouze oprávněným osobám. Těmito osobami jsou pracovníci Povodí Moravy, a.s., kteří v rámci plnění svých pracovních úkolů vykonávají činnost související s údržbou a provozem vodárenské nádrže Fryšták, popř. ty právnické a fyzické osoby, které byly k výkonu činností v PHO 1. stupně zmocněny Povodím Moravy, a.s. Zmocnit jiné právnické nebo fyzické osoby k výkonu činností v PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták je možné jen na základě písemné smlouvy, v níž musí být uveden rozsah činnosti a doba jejího trvání.
2. Osoby s povoleným vstupem do PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták budou poučeny o ochranném režimu tohoto pásma. Před výkonem dohodnuté činnosti jsou povinny svou přítomnost v PHO 1 předem ohlásit vedoucímu hráznému. Vedoucí hrázný povede o vstupech do PHO 1. stupně knihu návštěv, kterou je povinen předložit, bude-li k tomu kontrolními orgány vyzván.
3. Na území PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták není dovoleno provozovat sportovní rybaření.
4. Účelové rybářské hospodaření na nádrži zajišťuje Povodí Moravy, a.s. dle platného plánu hospodaření, přikrmování ryb je však zakázáno.
5. Provozování rekreace v PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták je zakázáno. V PHO 1 není také dovoleno provozovat vodní sporty.
6. Pro Povodí Moravy, a.s. jako provozovatele vodárenské nádrže Fryšták se povoluje provoz a přístaviště 2 motorových a 2 nemo-torových člunů.
7. Technologická zařízení a mechanizační prostředky je provozovatel vodárenské nádrže Fryšták povinen používat tak, aby při provozu a údržbě vodního díla nebyla ohrožena nebo zhoršena zdravotní nezávadnost nebo jakost vody v nádrži. V návaznosti na výše uvedené Povodí Moravy, a.s. především zajistí bezpečnou manipulaci s palivy a mazacími hmotami, popř. dalšími látkami škodlivými vodám, je-li jejich použití spojeno s provozem výše uvedených zařízení.

8. Použití látek ohrožujících zdravotní nezávadnost nebo jakost vod je při zimní údržbě v PHO 1, včetně údržby technologických zařízení, zakázáno.
9. Provozovatel nádrže bude mít operativně k dispozici asanační prostředky k likvidaci ropné havárie.
10. Odběr vzorků se zřetelem na NH_4^+ , NO_3^- , BSK₅ a etrofizační ukazatele bude Povodí Moravy, a.s. provádět na přítocích do nádrže, tj. Fryštáckém a Lukovském potoce a ve vlastní nádrži cca 50m od hranice vzduší s četností 12x za rok. Výsledky u všech rozborů budou 1x ročně vyhodnoceny z hlediska vývoje jakosti vody v nádrži a na jejich přítocích. Vyhodnocení stavu jakosti vody v nádrži je společnost Povodí Moravy, a.s. povinna předložit Okresnímu úřadu Zlín, referátu životního prostředí, vždy k 15. 2. následujícího kalendářního roku.

V případě zjištění havarijního zhoršení jakosti vody bude Povodí Moravy, a.s. okamžitě informovat vedoucího hrázného vodárenské nádrže Fryšták a dále postupovat podle schváleného plánu havarijních opatření.

11. Do doby dořešení dalšího využití vodárenské nádrže Fryšták bude objekt ve vlastnictví MO MRS Zlín v PHO 1 prozatímně ponechán. Dojde-li k obnovení odběru povrchové vody z nádrže k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou, bude tento objekt do 2 let Povodím Moravy, a.s. vykoupen, popř. vyvlastněn a z PHO 1 odstraněn.

Do doby realizace navrhovaného opatření a majetkoprávního vypořádání je vlastník této nemovitosti povinen zajistit řádnou likvidaci odpadních vod vznikajících v tomto objektu tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo zhoršování jakosti vody v nádrži a na jejich přítocích.

Termín: do 1 roku po obdržení rozhodnutí

12. Výkon práva myslivosti na území PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták včetně zátopy je zakázán.
13. Bude-li v PHO 1 nezbytné učinit např. mimořádná opatření proti vzteklině, z důvodu ochrany jakosti vody v nádrži omezit počet lovných druhů zvěře na nádrži a v PHO 1, Povodí Moravy, a.s. prostřednictvím Okresního úřadu Zlín, referátu životního prostředí, požádá myslivecké sdružení vykonávající právo myslivosti v přilehlém PHO 2 o jednorázový zásah. Mimořádný zásah musí být předem odsouhlasen s okresním hygienikem, který stanoví podmínky zásahu.
14. Případný vstup do PHO 1 v návaznosti na výkon práva myslivosti v PHO 2 vodárenské nádrže Fryšták (dohledávka postřelené zvěře atd.), se řídí ustanoveními 1 a 2 tohoto rozhodnutí.
15. Použití chemických látek v 1. PHO v zájmu ochrany jakosti vody v nádrži je možné jen výjimečně na základě požadavku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. po předchozím souhlasu okresního hygienika a příslušného vodohospodářského orgánu.

16. Přelet zemědělských letadel přes území PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták je zakázán.
17. V úseku silnice č. II/490 od křižovatky na Kostelec po křižovatku ve Fryštáku zůstane vyloučen vjezd vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení jakosti vody. Dopravní označení B 19 na uvedených křižovatkách zůstává beze změny.
18. Pro snížení možnosti vzniku dopravní nehody a z toho vyplývajících případného ohrožení nebo zhoršení jakosti vody v nádrži a na jejich přítocích zůstanou na hranici PHO 1 umístěny dopravní značky B 21 "zákaz předjíždění" a značky B 28 "zákaz zastavení".
19. Při vyjíždění z PHO 1 bude dopravní omezení ve výše uvedeném rozsahu zrušeno. Na exponovaných místech budou umístěny informativní tabule s textem "Pozor ! Pásmo hygienické ochrany 1. stupně, vodárenská nádrž".

Termín: do 30. 9. 1997

20. Na silnici č. II/490 v úseku od hráze vodárenské nádrže po křižovatku ve Fryštáku (za přejezd Fryštáckého potoka) je používání chemického posypu a škváry k zimní údržbě silnic zakázáno.
21. Terénní úpravy podél silnice č. II/490 v úseku zastavěné části k.ú. Kostelec od parcely č. 595/4 po parcelu č. 584/20 musí být provedeny tak, aby nedošlo k odtoku povrchových vod z pozemků na silnici a z povrchu vozovky následně do nádrže.
22. Na zpevněné cestě k objektu MO MRS Zlín v PHO 1 zůstane umístěna dopravní značka B 1 "zákaz vjezdu všech motorových vozidel" a cesta bude opatřena závorou.

Termín: do 30. 9. 1997

23. Lesní cesty vedoucí do PHO 1 zůstanou na hranici PHO 1 opatřeny uzamykatelnými závorami, značkou B 1 "zákaz vjezdu" a informativní tabulí o PHO 1.
24. Používat chemických posypů pro případnou zimní údržbu zpevněných lesních cest v PHO 1 je zakázáno.
25. Aplikace chemických přípravků sloužících k ochraně rostlin, stromů nebo hubení škůdců na zemědělských pozemcích v PHO 1 není dovolena. Vyjímečná aplikace chemických prostředků v nezbytně nutném rozsahu je možná po odsouhlasení příslušným okresním hygienikem. Hnojit lze jen v omezené míře k zachování aktivní funkce zemědělské půdy.
26. Ochranu lesních kultur proti buření lze provádět jen mechanicky ošlapáváním. Vyžínání je přípustné pouze v těch případech, kdy je zaručeno, že odumřelá rostlinná biomasa se nedostane do vodárenské nádrže nebo toku.
27. Při výchovných a obnovených těžbách v PHO 1 je vlastník (nájemce) lesa povinen vytěženou biomasu včetně těžebních

Viz opr.
rozhodnutí
z 19.12.97

zbytků z PHO 1 vyklidit. Při přibližování dříví je nutno používat lanovky, lanové systémy a koňské potahy.

28. Lesní cesty a přibližovací linky je vlastník (nájemce) lesa povinen zabezpečovat tak, aby nedošlo k případné erozi a případnému odtoku do vodní nádrže nebo přítoků do ní.
29. Nepotřebné lesní cesty se zalesní nebo zatravní. Tam, kde lesní cesty přecházejí z PHO 2 do PHO 1, je zapotřebí, aby vlastník (nájemce) lesa zabezpečil náležité odvodnění vody z vozovky i z příkopů tak, aby voda nestékala do PHO 1, případně až do nádrže nebo toku (netýká se mimořádných srážek definovaných v technické meteorologii jako vis maior).

Termín: do 2 let od obdržení rozhodnutí

30. V PHO 1 nelze používat pesticidy, repelenty a minerální hnojiva (kromě vápence a bazických hornin). Jestliže ochranu lesa, který má dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. v PHO 1 povahu lesu zvláštního určení, není možno zajistit z hlediska požadovaných funkcí jinak, lze podle místních podmínek a za dozoru vyjimečně provádět ošetření lesních porostů přípravky chemické ochrany lesa (dle seznamu povolených pesticidů v lesním hospodářství ČR). K tomuto ošetření se vyžaduje předchozí souhlas orgánu hygienické služby a vodo-hospodářského orgánu.
31. V PHO 1 je zakázáno klučit pařezy, budovat stavby, skladiště materiálu, lesní školy, jakož i nezpevněné lesní cesty.
32. Vjíždět do PHO 1 mechanizačními prostředky je zakázáno. Dovoleno není také přejíždět toky brodem a přibližovat přes ně dříví smykem, pokud se neprovedou technická opatření zamezující narušení břehů koryt a znečištění vody.
33. V PHO 1 je dále zakázáno provádět opravy mechanismů a jejich čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat nebo odkládat jakékoliv odpadky, toxické látky, oleje, pohonné hmoty atd., včetně obalů.
34. V PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták je zakázáno těžit zemní hmoty (kámen, písek, rašelinu apod.) a skladovat a používat trhavinu.
35. Na území PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták se současně zakazuje parkovat s vozidly a jinými mechanizačními prostředky.
36. Objekt ve vlastnictví p. Vlastimila Fišera, bytem Zlín, Kostelec 420, nacházející se na pozemku parc. č. 563/2 v k.ú. Kostelec, bude do doby dalšího dořešení využití vodárenské nádrže Fryšták, v PHO 1 prozatímně ponechán. Dojde-li k obnovení odběru vody z nádrže k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou a užitkovou vodou, bude tento objekt do 2 let vykoupen, popř. vyvlastněn a z PHO 1 odstraněn.
37. Povodí Moravy, a.s. uzavře s vlastníky (nájemci) pozemků nacházejících se v PHO 1 dohodu o způsobu obhospodařování těchto pozemků. Za tímto účelem jim za podmínek uvedených v

povolení umožní vstup do PHO 1.

Rozhodnutí o změně PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, udílí za těchto podmínek:

1. Povodí Moravy, a.s. provede k zabezpečení ochrany jakosti vody v nádrži a na jejích přítocích technické opatření spočívající ve vybudování betonové zídky umístěné na krajnici mezi silnicí Zlín - Fryšták a vodárenskou nádrží.

Termín: do 1 roku od obdržení rozhodnutí

2. Realizace tohoto technického opatření bude provedena v období, kdy nádrž nebude využívána pro vodárenské účely.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

- a) námitkám Lesů ČR, s.p. Lesní správa Bystřice pod Hostýnem, SÚS Zlín, p. Věry Březíkové, Kostelec 172, p. Ivany Ráčkové, Štípa 258, p. Marie Žůrkové, Fryšták, Žabárna 182, p. Aloisie Šálkové, Holešov, U letiště 1325, p. Milana Machačky, Fryšták, Komenského 266, p. Boženy Bublíkové, Fryšták 200, p. Pavla Ivana, Dolní Ves 41, p. Kateřiny Vašulkové, Zlín, Sokolská 2524, p. Vlastimila Fišera, Kostelec 420, se vyhovuje, neboť byly shledány jako oprávněné. Vznesené požadavky byly začleněny do povinností a podmínek, za kterých bylo toto rozhodnutí vydáno, a to pod body č. 1, 2 a 37.
- b) námitkám p. Lenky a Ladislava Kořenkových, Kostelec 235, p. Karla a Zdeňka Řezníčkových, Kostelec 178, p. Růženy a Miroslava Mackových, Kostelec 176, p. Ivanky a Bohumila Havlíkových, Dolní Ves 72, p. Františky Dvořáčkové, Kunštát - Újezd 50, p. Květoslavy Šimonové, Chrudim, U stadionu 720, MO MRS Zlín se nevyhovuje. Tyto námitky nebyly shledány jako oprávněné z důvodů uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dopisem ze dne 20. 8. 1996 pod zn. 100/10675/1996 požádala společnost Povodí Moravy, a.s. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, jako věcné a místně příslušný vodohospodářský orgán o vodoprávní projednání dokumentace "Revize pásma hygienické ochrany 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták".

Tato dokumentace řeší změnu hranic PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták a následně i změnu hospodaření v tomto pásmu.

Předložený návrh na omezení území, chráněného v rámci PHO 1, vychází z rozboru hospodářských poměrů, výsledků zdroje znečištění, rozboru přírodních podmínek a dalších ukazatelů uspořádání hranic PHO 1. Na základě těchto šetření dospělo Povodí Moravy, a.s. k závěru, že je možné zmenšit rozsah původního PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták, budou-li realizována technická opatření,

kterými je možné odvést vodu z obytné zástavby Malého Kostelce a přilehlého úseku silnice II/490 mimo povodí vodárenské nádrže Fryšták. Navrhované řešení spočívá ve vybudování betonové zídky umístěné v krajnici mezi silnicí Zlín - Fryšták a nádrží. Toto opatření jednak v dotčeném úseku zamezí splachům do nádrže, jednak bude sloužit jako mechanická zábrana (svodidlo) proti sjetí motorových vozidel do nádrže.

Vzhledem k tomu, že žádost Povodí Moravy, a.s. byla doplněna přílohami a údaji, které jsou směrodatné pro posouzení předloženého návrhu v širších vodohospodářských souvislostech, Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, svolal pozvánkou a vyhláškou ze dne 29. 10. 1996 č.j. ŽP-7179/96-DČ ústní jednání, které se uskutečnilo dne 20. 11. 1996.

Při tomto jednání, při němž byli účastníci řízení upozorněni na to, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno podle § 14 odst. 7 zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, vzít zřetel, vodohospodářský orgán zjistil toto:

- 1.) Předložený návrh změny PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták včetně režimu hospodaření v něm byl projednán s OHS Zlín, která k němu vydala rozhodnutím ze dne 25. 7. 1996 zn. 2931-211.2-1996-Výv. závazný posudek v tomto znění:

"S předloženou projektovou dokumentací "Revize pásma hygienické ochrany 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták" a s přílohou Návrhu změny pásma hygienické ochrany (PHO) 1. stupně

souhlasím

a stanovím tyto podmínky:

1. Realizace návrhu bude provedena v období, kdy nádrž nebude využívána pro vodárenské účely.
2. Režim hospodaření v I. stupni PHO včetně zátopy bude dodržován ve smyslu předloženého návrhu opatření, každá změna bude předložena okresnímu hygienikovi k posouzení
3. V kapitole "Režim hospodaření odst. 12 bude doplněno: Použití chemických látek v I. PHO v zájmu ochrany jakosti vody
4. Zpřesněné kompletní paré zásad režimu v PHO bude 1 vyhotovení zasláno pro další interní potřebu okresnímu hygienikovi."

Jelikož návrh, o němž je zmínka výše, byl při ústním jednání konaném dne 20. 11. 1996 rozšířen o bod č. 25, týkající se nemovitosti p. Vlastimila Fišera, bytem Kostelec 420, byl k výše uvedenému závaznému posudku okresního hygienika vydán rozhodnutím ze dne 9. 12. 1996 zn. 2931 b-212.2/1996/Ned. dodatek závazného posudku, který Povodí Moravy, a.s. zaslalo vodohospodářskému orgánu dopisem ze dne 7. 1. 1997:

"S předloženým doplňkem závazného posudku ve věci "Revize pásma hygienické ochrany 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták" vydaného pod č.j. 2931-212.2-1996-Výv. ze dne 25. 7. 1996 souhlasím."

- 2.) Majetkoprávně se opatření a podmínky stanovené v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták týkají těchto pozemků:

k.ú. Kostelec u Zlína

554/2, 554/3, 562/1, 562/3, 563/1, 563/2, 569/18, 569/5, 565, 573, 574, 566/3, 566/4, 579/1, 584/6, 584/4, 778/7, 569/4, 1227/2, 549/2, 550/2, 548/2, 555/17, 550/1, 549/1, 566/1, 566/2, 778/9, 778/16, 555/10, 555/14, 555/15, 555/2, 778/6, 778/8, 1320, 357, 584/7, 1238, 1228, 1236/3, 1310, 1311, 1312/1, 1312/4, 1312/3, 1314, 1321, 1315, 1317, 1318, 560, 562/2, 580/2, 584/20, 772/1, 1277/2

k.ú. Dolní Ves:

316/1, 320/1, 327/2, 327/3, 348/1, 341/1, 457/5, 362, 457/8, 581/8, 581/5, 581/15, 581/16, 581/6, 457/1, 457/9, 457/10, 457/11, 457/3, 455, 581/13, 581/14, 581/10, 581/9, 581/4, 453/1, 580/1, 457/2, 579, 457/4, 459, 460, 359, 545/1, 548/1, 351/1, 371/1, 376/1, 376/2, 581/7, 581/1, 376/4, 399/1, 330/1, 409/1, 409/3, 1495/1, 330/2, 376/3, 581/17, 1489/1, 1479/1, 1473, 1478, 399/2, 338/1, 338/3, 1494/1, 473, 471, 468/4, 453/2, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 453/3, 457/6, 457/7, 457/12, 581/12, 581/11, 554/1, 557, 491/1, 440/1, 441, 442/2, 480, 485/1, 561, 562, 564, 481, 482/1, 483, 1477, 1480/1, 475, 458, 1490/1, 374/4, 492, 387, 477, 565, 1478, 470, 1490/2, 828/1, 833, 834, 835, 374/2.

- 3.) Vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy jsou uvedena v protokolu z ústního jednání ze dne 20. 11. 1996 pod body 1 - 27). Tento protokol je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 4.) Vodohospodářský orgán zaujal k námitkám jednotlivých účastníků řízení tato stanoviska:

Námitkám Lesů ČR, s.p. Lesní správa Bystřice pod Hostýnem, SÚS Zlín, p. Věry Březíkové, Kostelec 172, p. Ivany Ráčkové, Štípa 258, p. Marie Žůrkové, Fryšták, Žabárna 182, p. Aloisie Šálkové, Holešov, U letiště 1325, p. Milana Machačky, Fryšták, Komenského 266, p. Boženy Bublíkové, Fryšták 200, p. Pavla Ivana, Dolní Ves 41, p. Kateřiny Vašulkové, Zlín, Sokolská 2524, p. Vlastimila Fišera, Kostelec 420, vodohospodářský orgán vyhověl, neboť byly shledány jako oprávněné. Vznesené požadavky byly začleněny do povinností a podmínek, za kterých bylo toto rozhodnutí vydáno, a to pod body č. 1, 2 a 37.

Námitkám p. Lenky a Ladislava Kořenkových, Kostelec 235, p. Karla a Zdeňka Řezníčkových, Kostelec 178, p. Růženy a Miroslava Mackových, Kostelec 176, vodohospodářský orgán nevyhovuje. Jednak k zřízení autobusové zastávky není vodohospodářský orgán příslušný, navíc její zřízení nebylo ani předmětem vodoprávního řízení.

Námitce p. Bohumila Havlíka a p. Ivanky Havlíkové, Dolní Ves 72, se nevyhovuje z toho důvodu, že pozemky parc. č. 459 a 460 nejsou součástí PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták. Na základě tohoto rozhodnutí se nacházejí v PHO 2 a s PHO 1 nádrže pouze hraničí.

Námitkám p. Františky Dvořáčkové, Kunštát - Újezd 50 a p. Květoslavy Šimonové, Chrudim, U stadionu 720, vodohospodářský orgán nevyhověl proto, že pozemek v jejich vlastnictví nelze vyčlenit z PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták. To, že pozemek parc. č. 581/17 je součástí PHO 1, však neznamena, že by na něm jeho vlastníci nemohli vykonávat vlastnická práva. Tento pozemek může být i nadále v souladu s jeho účelovým určením využíván jako sad s tím, že při vstupu do PHO 1 je nutno respektovat podmínky uložené tímto rozhodnutím.

Vodohospodářský orgán nevyhověl ani námitce MO MRS Zlín. Požadavku na posun hranice PHO 1 není možné vyhovět, neboť chata MO MRS Zlín se nachází cca 65m od hranice maximální zátopy nádrže a Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží, na základě které je vydáváno toto rozhodnutí, stanoví hranice PHO 1 v délce cca 100m. Pokud jde o odstranění objektu ve vlastnictví MO MRS Zlín, termín pro jeho odstranění byl vodohospodářským orgánem stanoven v návaznosti na obnovení nakládání s vodami spočívajícího v odběru vody v nádrži za účelem hromadného zásobování pitnou a užitkovou vodou. Co se týká oprav a údržby tohoto objektu, Povodí Moravy, a.s. umožní MO MRS Zlín vstup do PHO 1.

Vzhledem k tomu, že v současné době je odběr povrchových vod z vodárenské nádrže Fryšták rozhodnutím ze dne 6. 12. 1996 č.j. ŽP-10079/96-DČ zrušen, Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, má za to, že opatření uložená v PHO 1 nádrže zajišťují vodárenské nádrži Fryšták jako rezervoáru pitné, resp. užitkové vody dostatečnou ochranu. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Územnímu odboru Ministerstva životního prostředí ČR v Olomouci. Odvolání se podává prostřednictvím Okresního úřadu Zlín, referátu životního prostředí.



Ing. Jan Blažek
vedoucí referátu ŽP

Toto rozhodnutí, protokol a návrh režimu hospodaření v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták obdrží:

Městský úřad Fryšták - s žádostí o doručení tohoto rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Úřad města Zlína - odbor životního prostředí a zemědělství
- odbor městské zeleně
- stavební úřad
- odbor dopravy

Město Fryšták

Město Zlín

OHS Zlín

Okresní úřad Zlín, referát dopravy

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Povodí Moravy, a.s., Brno, Dřevařská 11

Povodí Moravy, a.s., závod Střední Morava Uherské Hradiště

Moravský rybářský svaz, MO Zlín, p.p. 132, 761 64 Zlín

Ing. Josef Doležal, Fryšták, Dolní Ves 31

Marie Gazdošová, Fryšták 38

Svatava Kalábová, Fryšták. Dr. Absolona 126

Marie Metelová, Fryšták 232

Antonín Doležal, Fryšták, Nová 76

Anna Doležalová, Fryšták, Nová 7

Věra Doležalová, Fryšták 230

Vladislav Doležal, Fryšták 306

Marie Žůrková, Fryšták, Žabárna 182

Aloisie Šálková, Holešov, U letiště 1325

Libor Kubín, Fryšták, Horní Ves 227

Anežka Fišerová, Fryšták 33

Vladislav Svačina, Fryšták 301

Vendelín Žák, Fryšták 116

Jaroslava Žáková, Fryšták 116

Božena Bublíková, Fryšták 200

Zdeněk Dlabaja, Fryšták 303

Pavel Jadrníček, Fryšták 211

Rudolf Fišer, Fryšták, Dolní Ves 103

Ludmila Fišerová, Fryšták, Dolní Ves 103

Pavol Ivana, Fryšták, Dolní Ves 41

Marie Černá, Fryšták, Dolní Ves 185

Stanislav Mikulík, Fryšták, Dolní Ves 53

Vlasta Mikulíková, Fryšták, Dolní Ves 53

Drahomíra Dlabajová, Fryšták, Dolní Ves 86

Václav Vyskup, Fryšták, Dolní Ves 49

Ludmila Vyskupová, Fryšták, Dolní Ves 49

Marta Skoumalová, Fryšták, Dolní Ves 20

Andrea Dlabajová, Fryšták, Dolní Ves 50

Michal Dlabaja, Fryšták, Dolní Ves 50

Andrea Goralíková, Fryšták, Dolní Ves 102

Antonín Goralík, Zlín, Zálešná 1141

Ivana Doubková, Brno, Kohoutovice, Jirovcova 19

Ing. Vladimír Svačina, Fryšták, Dolní Ves 121

Iva Havlíková, Fryšták, Dolní Ves 72

Bohumil Havlík, Fryšták, Dolní Ves 72

Zuzana Slaměnová, Fryšták, Horní Ves 290

Jiří Slaměna, Fryšták, Horní Ves 290

Věra Březíková, Kostelec u Zlína 172

Jitka Pulcová, Zlín, U Trojáku 4645

Radomír Pulc, Zlín, Trojáku 4645

Ing. Michaela Nsieteeová, Zlín, Dukelská 3977

Eva Svačinová, Zlín, K. Světlé 488

Roman Svačina, Zlín, K. Světlé 488

Milan Svačina, Zlín, K. Světlé 488

Ing. Zdeněk Dostál, Zlín, Česká 4751

Ing. Miroslava Dostálová, Zlín, Česká 4751
Lenka Kořenková, Zlín, Kostelec 235
Ladislav Kořenek, Zlín, Kostelec 235
prof. ing. Jiří Šesták, Praha 10, Mečíková 2851
PhMr. Eva Paříková, Luhačovice, Masarykova 288
Ivo Heřman Hřebíček, Canada, Greenfield Avenue
Ing. Marie Smutná, Brno, Česká 32
Ing. Zdeněk Bardoděj, Praha, Jabloňová 2891
Vítězslava Novotná, Hanušovice 131, okr. Šumperk
Vlasta Haraburdová, Hradec Králové, Formánková 433
Františka Dvořáčková, Kunštát, Újezd 50
Květoslava Šimonová, Chrudim 720
Okresní úřad Zlín, finanční referát
Plemenářské služby, a.s. Otrokovice
Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Ladislav Zbořil, Kostelec u Zlína 304
Vlastimil Fišer, Kostelec u Zlína 420
Ludvík Plšek, Kostelec u Zlína 17
Antonie Plšková, Kostelec u Zlína 19
Ludvík Plšek, Kostelec u Zlína 19
Petr Plšek, Kostelec u Zlína 19
Milan Machačka, Fryšták, Komenského 266
Antonín Miskar, Kostelec u Zlína 76
Jan Barbořík, Kostelec u Zlína 83
Marie Barboříková, Kostelec u Zlína 83
Anežka Kolajová, Kostelec u Zlína 39
Miroslav Kolaja, Heřmanův Městec, Tylova 366
Iveta Hunová, Otrokovice, Nádražní 1409
Jaroslava Němá, Kostelec u Zlína 104
Josef Němý, Kostelec u Zlína 104
PhDr. Jarmila Ruszeláková, Zlín, Příluky 289
Ivana Ráčková, Zlín, Štípa 258
Romana Snášelová, Zlín, Moravská 4775
Josefa Kolajová, Lukov u Zlína 25
Jarolím Kylhof, Brno, Purkyňova 48
Anežka Šťáková, Kostelec, Štípa 191
Kateřina Vašulková, Zlín, Sokolská 2524
MUDr. František Žídek, Havířov, Bludovice
Miroslava Lupečková, Přerov, Želatovice 168
Karel Březík, Sezimovo ústí, Svěpomoc 659
Stanislav Březík, Zlín, Štefanikova 2172
Český rybářský svaz, ZO Zlín
Správa a údržba silnice, K majáku 467
Rudolf Velikovský, Kostelec u Zlína 103
Zdeňka Velikovská, Kostelec u Zlína 103
Pavla Ovesná, Spytihněv 344
Anna Bartíková, Kostelec u Zlína 171
Alena Švajdová, Kostelec u Zlína 171
Miroslav Macek, Kostelec u Zlína 176
Růžena Macková, Kostelec u Zlína 176
Ludvík Dlabaja, Kostelec u Zlína 286
Vlasta Dlabajová, Kostelec u Zlína 286
Marie Banková, Kostelec u Zlína 101
Zdeňka Žaludková, Fryšták, penzion pro důchodce, Komenského 381
Miroslav Březík, Kostelec u Zlína 187
Jaroslav Březík, Skorošice 183
Ing. Jiří Ondráček, Kostelec u Zlína 73
Zdeněk Řezníček, Kostelec u Zlína 178

Karla Řezníčková, Kostelec u Zlína 178
Zdeněk Kowalczyk, Zlín, Malenovice 783
Pavel Hanák, Zlín, Středová 4876
Hana Hanáková, Zlín, Středová 4876
Vlastimil Kamas, Zlín, Středová 4602
Hana Kamasová, Zlín, Středová 4602
Ing. Martin Neubauer, Zlín, Podlesí 4939
Ing. Lada Neubauerová, Zlín, Podlesí 4939
Jan Blažek, Uherské Hradiště, Malinovského 773

Na vědomí:

KHS Zlín
ZOD DELTA Štípa

Okresní úřad Zlín - referát životního prostředí

tr. Tomáše Bati 3792, 762 69 Zlín, tel. 526111

č.j.: ŽP-10641/97-DČ

Vyřizuje: JUDr. Dagmar Červenková

Doporučeně na doručenkou

Povodí Moravy, a.s.

Dřevařská 11

601 75 B r n o

Zlín, dne 19. 12. 1997

Věc

Rozhodnutí referátu ŽP Okresního úřadu Zlín ze dne 18. 2. 1997 č.j. ŽP-10072/96-DČ o změně PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták - oprava zřejmých chyb v psaní podle § 47 odst. 6 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení

Vzhledem k tomu, že při písemném vyhotovení rozhodnutí ze dne 18. 2. 1997 č.j. ŽP-10072/96-DČ o změně PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták, došlo k několika chybám v psaní, Okresní úřad Zlín, referát životního prostředí, který toto rozhodnutí vydal, oznamuje z vlastního podnětu všem účastníkům řízení vedeného podle ust. § 19 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách, a § 14 odst. 12 zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, v úplném znění vyhlášeném v zákoně č. 458/1992 Sb., že text tohoto rozhodnutí je nezbytné opravit následovně (opravený text je vyznačen tučným písmem):

I. Stanovení hranice ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták:

Hranice ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták je vedena po vnější straně koruny hráze, pokračuje po pravé straně státní silnice II/490 ve směru Zlín - Fryšták až po konec parcely č. 584/20 v k.ú. Kostelec, kde se odklání východně a pokračuje cca 100 m od zátopy po hranicích pozemků a lesa kolem Lukovské zátoky ve směru východ - západ současně se zátopou ve vzdálenosti 100 m. Dále je hranice tohoto ochranného pásma vedena podél zátopy 100 m k intravilánu Dolní Vsi, místní části Fryštáku. Pokračuje po polní cestě a dále po hranici parcel č. 193 a 194 v k.ú. Dolní Ves, odkud se vrací na polní cestu k mostku přes Januštici, levostranný přítok Fryštackého potoka. Dále pokračuje po pravém břehu Januštice, protíná Fryštacký potok v km 6,170 (soutok Fryštackého potoka s Janušticí) a po vnitřním okraji polní cesty, přes hráz nádrže ZD Fryšták k lesní cestě a lesem podél zátopy na korunu hráze.

II. Režim hospodaření v ochranném pásma 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták:

21. Terénní úpravy podél silnice č. II/490 v úseku zastavěné části od parcely č. 595/4 po parcelu č. 601/7 v k.ú. Kostelec musí

být provedeny tak, aby nedošlo k odtoku povrchových vod z pozemků na silnici a z povrchu vozovky následně do nádrže.

Toto oznámení si přiložte k rozhodnutí ze dne 18. 2. 1997 č.j. ŽP-10072/96-DČ jako jeho nedílnou součást.

Ostatní ustanovení rozhodnutí o změně PHO 1. stupně vodárenské nádrže Fryšták zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení

OKRESNÍ ÚŘAD
ZLÍN
referát liv. prostředí

Ing. Jan Blažek
vedoucí referátu ŽP

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Toto oznámení dále obdrží:

- Městský úřad Fryšták
(s žádostí o doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou)
- Úřad města Zlína
(s žádostí o doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou)
- - odbor životního prostředí a zemědělství
- - odbor městské zeleně
- - stavební úřad
- - odbor dopravy
- Město Fryšták
- Město Zlín
- Povodí Moravy, a.s., závod SM, Uherské Hradiště, Moravní 766
- OHS Zlín
- Okresní úřad Zlín, referát dopravy a silničního hospodářství
- Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
- Moravský rybářský svaz, MO Zlín, p.p. 132, 761 64 Zlín
- Ing. Josef Doležel, Zlín, 2. května 4100
- Marie Gazdošová, Fryšták 38
- Svatava Kalábová, Fryšták, Dr. Absolona 126
- Marie Metelová, Fryšták 232
- Antonín Doležal, Fryšták, Nová 76
- Anna Doležalová, Fryšták, Nová 7
- Věra Doležalová, Fryšták, 230
- Vladislav Doležal, Fryšták 306
- Marie Žůrková, Fryšták, Žabárna 182
- Aloisie Šálková, Holešov, U letiště 1325
- Libor Kubín, Fryšták, Horní Ves 227
- Anežka Fišerová, Fryšták 33
- Vladislav Svačina, Fryšták 301
- Vendelín Žák, Fryšták 116
- Jaroslava Žáková, Fryšták 116
- Božena Bublíková, Fryšták 200
- Zdeněk Dlabaja, Fryšták 303

- Pavel Jadrníček, Fryšták 211
- Rudolf Fišer, Fryšták, Dolní Ves 103
- Ludmila Fišerová, Fryšták, Dolní Ves 103
- Pavol Ivana, Fryšták, Dolní Ves 41
- Marie Černá, Fryšták, Dolní Ves 185
- Stanislav Mikulík, Fryšták, Dolní Ves 53
- Vlasta Mikulíková, Fryšták, Dolní Ves 53
- Drahomíra Dlabajová, Fryšták, Dolní Ves 86
- Václav Vyskup, Fryšták, Dolní Ves 49
- Ludmila Vyskupová, Fryšták, Dolní Ves 49
- Marta Skoumalová, Fryšták, Dolní Ves 20
- Andrea Dlabajová, Fryšták, Dolní Ves 50
- Michal Dlabaja, Fryšták, Dolní Ves 50
- Andrea Goralíková, Fryšták, Dolní Ves 102
- Antonín Goralík, Zlín, Zálešná 1141
- Ivana Doubková, Brno, Kohoutovice, Jirovcova 19
- Ing. Vladimír Svačina, Fryšták, Dolní Ves 121
- Iva Havlíková, Fryšták, Dolní Ves 72
- Bohumil Havlík, Fryšták, Dolní Ves 72
- Zuzana Slaměnová, Fryšták, Dolní Ves 290
- Jiří Slaměna, Fryšták, Dolní Ves 290
- Věra Březíková, Kostelec u Zlína 172
- Jitka Pulcová, Zlín, U Trojáku 4645
- Radomír Pulc, Zlín, U Trojáku 4645
- Ing. Michaela Nsieteeová, Zlín, Dukelská 3977
- Eva Svačinová, Fryšták, Dolní Ves 46
- Roman Svačina, Zlín, K. Světlé 488
- Milan Svačina, Zlín, K. Světlé 488
- Ing. Zdeněk Dostál, Zlín, Česká 4751
- Ing. Miroslava Dostálová, Zlín, Česká 4751
- Lenka Kořenková, Zlín, Kostelec 235
- Ladislav Kořenek, Zlín, Kostelec 235
- prof. ing. Jiří Šesták, Praha 10, Mečíková 2851
- PhMr. Eva Paříková, Luhačovice, Masarykova 288
- Ivo Heřman Hřebíček, Canada, Greenfield Avenue
- Ing. Marie Smutná, Brno, Česká 32
- Ing. Zdeněk Bardoděj, Praha, Jabloňová 2891
- Vítězslava Novotná, Hanušovice 131, okres Šumperk
- Vlasta Haraburdová, Hradec Králové, Formánkova 433
- Františka Dvořáčková, Kunštát, Újezd 50
- Květoslava Šimonová, Chrudim 720
- Okresní úřad Zlín, finanční referát
- Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1108
- Ladislav Zbořil, Kostelec u Zlína 304
- Vlastimil Fišer, Kostelec u Zlína 420
- Ludvík Plšek, Kostelec u Zlína 17
- Antonie Plšková, Kostelec u Zlína 19
- Ludvík Plšek, Kostelec u Zlína 19
- Petr Plšek, Kostelec u Zlína 19
- Milan Machačka, Fryšták, Komenského 266
- Antonín Miskár, Kostelec u Zlína 76
- Jan Barbořík, Kostelec u Zlína 83
- Marie Barboříková, Kostelec u Zlína 83
- Anežka Kolajová, Kostelec u Zlína 39
- Miroslav Kolaja, Heřmanův Městec, Tylova 366
- Iveta Hunová, Otrokovice, Nádražní 1409
- Jaroslava Němá, Kostelec u Zlína 104
- Josef Němý, Kostelec u Zlína 104

PhDr. Jarmila Ruszeláková, Zlín, Příluky 289
Ivana Ráčková, Zlín, Štípa 258
Romana Snášelová, Zlín, Moravská 4775
Anežka Štáková, Zlín, Štípa 191
Kateřina Vašulková, Zlín, Sokolská 2524
MUDr. František Žídek, Havířov, Bludovice
Miroslava Lupečková, Přerov, Želatovice 168
Karel Březík, Sezimovo ústí, Svěpomoc 659
Stanislav Březík, Zlín, Štefanikova 2172
Český rybářský svaz, ZO Zlín
Správa a údržba silnic, K majáku 467
Rudolf Velikovský, Kostelec u Zlína 103
Zdeňka Velikovská, Kostelec u Zlína 103
Helena Velikovská, Kostelec u Zlína 103
Pavla Ovesná, Spytihněv 344
Anna Bartíková, Kostelec u Zlína 171
Alena Švajdová, Kostelec u Zlína 171
Miroslav Macek, Kostelec u Zlína 176
Růžena Macková, Kostelec u Zlína 176
Ludvík Dlabaja, Kostelec u Zlína 286
Vlasta Dlabajová, Kostelec u Zlína 286
Marie Banková, Kostelec u Zlína 101
Zdeňka Žaludková, Fryšták, penzion pro důchodce, Komenského 381
Miroslav Březík, Kostelec u Zlína 187
Jaroslav Březík, Skorošice 183
Ing. Jiří Ondráček, Kostelec u Zlína 73
Zdeněk Řezníček, Kostelec u Zlína 178
Karla Řezníčková, Kostelec u Zlína 178
Zdeněk Kowalczyk, Zlín, Malenovice 783
Pavel Hanák, Zlín, Středová 4876
Hana Hanáková, Zlín, Středová 4876
Vlastimil Kamas, Zlín, Středová 4602
Hana Kamasová, Zlín, Středová 4602
Ing. Martin Neubauer, Zlín, Podlesí 4939
Ing. Lada Neubauerová, Zlín, Podlesí 4939
Jan Blažek, Uherské Hradiště, Malinovského 773
Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno
Bohumil Hradilák, Kostelec u Zlína 70
Anděla Chudárková, Fryšták, ul. B. Bakaly 213
Jaroslav Švajda, Hvozdná 25

Na vědomí:

KHS Brno

ZOD Delta Štípa

Jihomoravský krajský národní výbor
odbor vodního a lesního hospodářství

Jihomoravský krajský národní výbor, odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství, Brno

Č.j. Vod. 117/1986-233/1-Ho

V Brně 16. července 1986

Povodí Moravy
Dřevařská č. 11

B r n o

Věc: revize pásem hygienické ochrany (PHO)
vodárenské nádrže FRYŠTÁK

Přílohy: protokol
mapové podklady
zpráva podniku Povodí (techn. dokumentace)
lesní hospodářství
zemědělské hospodářství

Vyřizuje: Ing. Horská

R o z h o d n u t í

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále odbor VLHZ) Jm KNV v Brně rozhodl jako příslušný vodohospodářský orgán vzhledem k závaznému posudku hygienika Jihomoravského kraje vydaného podle § 4, odstavce 2, písmeno e) zákona č. 20/1966 Sb. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 publikované ve svazku 44/1979 Hygienických předpisů, registrovaných v částce 29/1979 Sb. a k výsledkům provedeného vodoprávního řízení dle

§ 14 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství dne 14. března 1985 vydává žadateli t.j. podniku Povodí Moravy Brno

r o z h o d n u t í ,

kterým stanoví ochranná pásma kolem vodárenské nádrže Fryšták, která je určena k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou, podle § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, v rozsahu, který je uveden v příložené zprávě podniku Povodí Moravy a vykreslen v příložených mapových podkladech. (Po vodoprávním řízení nebyl rozsah pásem měřen).

Obvod pásma hygienické ochrany (PHO) 1. stupně se v terénu vyznačí výstražnými tabulemi s nápisem "Vodárenská nádrž - pásmo hygienické ochrany 1. stupně, nepovolaným vstup zakázán".

Druhé vnitřní a vnější PHO bude v terénu vyznačeno orientačními výstražnými tabulemi pouze na frekventovaných místech. Výstražné tabule budou s textem "Pásmo hygienické ochrany 2.stupně. Zákaz znečišťování".

Hranice PHO 3. stupně se v terénu nevytyčuje, je určena rozvodnicí nádrže.

Obecná ochranná opatření v jednotlivých pásmech hygienické ochrany, která musí být respektována jsou uvedena ve zprávě podniku Povodí Moravy na str. 44 - 57.

A) OPATŘENÍ PLATNÁ PRO CELÉ POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE
FRYŠTÁK

- 1) Pochůzky pracovníky dozorství nádrže budou prováděny 1x týdně a budou zaměřeny především na dodržování zákazu vstupu do PHO 1 s ukládáním blokových pokut. V případě zjištění závažných nedostatků bude neprodleně informována SVI Brno, event. odbor VLHZ ONV Gottwaldov.
- 2) Odbor VLHZ ONV Gottwaldov zajišťí informovanost o schválených opatřeních v radě ONV a u dalších dotčených odborů ONV.
Termín: do 1 měsíce po obdržení rozhodnutí
- 3) Návrh na způsob hospodaření na lesních pozemcích v jednotlivých PHO je součástí samostatné textové přílohy rozhodnutí. Pro podmínky LZ Bystřice p. Hostýnem (lesního závodu) bude návrh upraven v konkrétním plánu hospodaření Lesprojektem a lesním závodem Bystřice p. H.
Termín: do 5ti let po obdržení rozhodnutí
- 4) U všech toků v PHO je nutno provést asanace vyčištěním dna i břehů. Provedou správci toků t. j. Povodí Moravy a OSMS Brno
Termín: do 2 let po obdržení rozhodnutí
- 5) Dna i břehy toků v PHO budou svými správci udržovány v pořádku. Znečištění toků včetně vyvážení odpadového materiálu je zakázáno.
- 6) Pro obce Fryšták, Lukov, Lukoveček a Malý Kostelec budou určeny a schváleny lokality pro řízené skládky pevného domovního odpadu (min. 1 lokalita).

Stávající divoké skládky budou likvidovány.

Zodpovídá: MěNV Gottwaldov
a Fryšták

Termín: do 2 let po obdržení
rozhodnutí

- 7) Krajská zemědělská správa v Brně zajistí přednostní zpracování projektu souhrnných pozemkových úprav pro zemědělské organizace hospodařící na území PHO 2. a 3. stupně. Předpokládáný termín dokončení projektu SPÚ oznámí odboru VLHZ Jm KNV.

Termín: do 6ti měsíců po
obdržení rozhodnutí

- 8) Ve všech detailech bude při zemědělském hospodaření řídicím materiálem "Soustava hospodaření zemědělských organizací v PHO Fryšták", která je textovou přílohou rozhodnutí.

Pro JZD Podhoran v Lukově hospodařící na zemědělských pozemcích v PHO nádrže Fryšták a pro JZD Gottwaldov-Štípa a JZD Fryšták budou zpracovány konkrétní plány obdělávání včetně osevních postupů, které budou vycházet z této soustavy hospodaření zem. organizací. Bude vedena přesná evidence o pěstovaných plodinách, jejich výživě a ochraně. Konkrétní plány budou sloužit jako podklad pro výpočet ekonomické újmy.

- 9) JZD Podhoran v Lukově, JZD Družba Gottwaldov-Štípa a JZD Fryšták ve Fryštáku nechají na náklad podniku Povodí Moravy zjistit, zda vyhlášením PHO vzniká pro jejich organizaci nárok na ekonomickou újmu. V případě, že vznikne, nechají výše uvedená JZD na náklady podniku Povodí Moravy zpracovat návrh na odstranění této ekonomické újmy.

- 10) Nově zřízené i stávající drnové pásy podél vodotečí, které slouží jako zasakovací pásy ke snížení znečištění toků vlivem splachů, budou JZD Podhoran v Lukově, JZD Družba Gottwaldov-Štípa a JZD Fryšták ve Fryštáku obhospodařovány v souladu s platnou legislativou resortu zemědělství a výživy určující činnost v PHO.

- 11) Občané trvale bydlící v PHO 2. a 3. stupně mohou pro svou potřebu chovat domácí hospodářská zvířata. Chov musí být veden v hygienicky nezávadných podmínkách a zamezen přístup chovaných zvířat k tokům a k nádržím s odtokem.

Zodpovídá: MěNV Fryšták
MNV Lukov

- 12) Objekty pro soukromý chov hospodářských zvířat musí být vybaveny vodohospodářsky nezávadným hnojištěm a nepropustnou jímkou na vyvážení, s objemem odpovídajícím produkci odpadních látek pro dobu zámrazu, nejméně však na 3 měsíce. Hnůj a močůvka budou zapravovány do půdy na soukromých pozemcích a zahradách majitelů.

Zodpovídají: majitelé
hospod. zvířat

Termín: do 1 roku po obdržení
rozhodnutí, dále
průběžně

- 13) V zájmu vydatnosti a vyrovnanosti průtoků nebude další odvodňování v povodí povolováno. Případnou výjimku po zhodnocení všech okolností může udělit hygienik a vodohospodářský orgán Jihomoravského kraje.

- 14) JZD Podhoran v Lukově, JZD Družba Gottwaldov-Štípa a JZD Fryšták budou na určených melioračních výústech provádět odběr a rozborů vzorků drenážních vod na dusíkaté látky s četností 6x za rok. Vzorky budou odebírány v měsících leden, březen, květen, září, listopad a prosinec. Výsledky rozboru budou 1x ročně předávány laboratoři podniku Povodí Moravy k vyhodnocení.

JZD dohodnou s hygienikem Jihomoravského kraje "určené" meliorační výusti nejpozději do 6ti měsíců po obdržení rozhodnutí.

- 15) V PHO 1. a PHO 2. stupně platí zákaz branných cvičení.

B) V PHO 1. STUPNĚ VČETNĚ ZÁTOPY MUSÍ BÝT PLNĚNY TYTO
POŽADAVKY A PODMÍNKY

Přístup do PHO 1 včetně vstupu do zátopy, která je součástí PHO 1, je dovolen pouze povolaným osobám. Těmito osobami jsou pracovníci, kteří v souladu se směrnicí MZ ČSR 51/1979 vykonávají činnost včetně kontrolní v rámci plnění svých pracovních úkolů a jsou zmocněni zaměstnavatelem.

- 1) Upřesnění vztahů mezi správcem vod. zdroje a PHO 1 Povodím Moravy a v úvahu připadajícími organizacemi, eventuelně soukromými osobami, vykonávajícími činnost v PHO 1, bude uvedeno v samostatné písemné dohodě.

Osoby s povoleným vstupem do PHO 1, budou poučeny o ochranném režimu tohoto pásma (bude součástí písemné dohody) a jsou povinni svou činnost v PHO 1 předem ohlásit vedoucímu hráznému. Tento povede knihu návštěv a na vyžádání ji předloží kontrolním orgánům.

- 2) Rybářské právo ve smyslu zákona č. 102/63 Sb. o rybářství se na nádrži neprovádí.

Účelové rybářské hospodaření na nádrži bude i nadále zajišťovat Povodí Moravy dle platného plánu hospodaření.

- 3) Na nádrž jsou vydávána MLVH ČSR mimořádné oprávnění k individuálnímu odlovu ryb, opravňující současně ke vstupu do PHO 1 za podmínek vymezených směrnicemi MZ ČSR č. 51/1979. Seznam mimořádných oprávnění vydaných MLVH ČSR platných pro příslušný rok (každoročně se mění) je uložen u vedoucího hrázného.

- 4) Podnik Povodí Moravy bude každého půl roku písemně informovat odbor VLHZ Jm KNV, oddělení státní správy vodního hospodářství o osobách, kterým byl povolen vstup do 1. stupně PHO a za jakým účelem.

- 5) Objekt užívaný MO ČRS Gottwaldov a drobné přilehlé objekty v PHO 1 nemohou být nadále využívány pro původní účely. Objekty budou podnikem Povodí Moravy vykoupeny a z PHO 1 odstraněny. Pozemky budou asanovány a zatrávněny nebo zalesněny.

Termín: do 5 let po obdržení
rozhodnutí

- 6) Pro provozovatele nádrže se povoluje provoz a přístaviště 2 motorových a 2 nemotorových člunů.
- 7) S okamžitou platností bude provozovatel nádrže používat technolog. zařízení a mechanizační prostředky při provozu a údržbě vodního díla tak, aby nebyla znečišťována voda v nádrži. Zajistí bezpečnou manipulaci s palivy a mazacími hmotami. Zakazuje se použití chemických prostředků při zimní údržbě v PHO 1, včetně údržby technolog. zařízení.
- 8) Provozovatel bude mít operativně k dispozici asanační prostředky k likvidaci ropné havárie.
- 9) Rozbory surové vody odebírané úpravnou vody v Kostelci (Jm VaK - OZ Gottwaldov) budou prováděny se zavedenou četností. Úpravná vody na požádání poskytne výsledky rozborů chemické laboratoři Povodí Moravy.
- V případě zhoršení výsledků některého ze sledovaných ukazatelů, úpravná vody bude neprodleně informovat útvar VH chemie PM, Státní vodohospodářskou inspekci (SVI) Brno a ONV Gottwaldov, odbor VLHZ.
- V případě zjištění havarijního zhoršení jakosti vody okamžitě informuje vedoucího hrázného a dále postupuje podle schváleného plánu havarijních opatření.
- 10) Odběr vzorků se zřetelem na NH+4, NO-3, BSK5 a eutrofisační ukazatele bude prováděn podnikem Povodí Moravy na přítocích

do nádrže t.j. Fryštáckém a Lukovském potoce a ve vlastní nádrži, cca 50 m od hranice vzduší s četností 12x za rok. Výsledky všech rozborů budou 1x ročně vyhodnoceny z hlediska vývoje čistoty vody v nádrži a přítocích.

- 11) Výkon práva myslivosti v PHO 1 včetně zátopy je zakázán.
- 12) V případě potřeby (na př. mimořádná opatření proti vzteklině, omezení lovných druhů zvěře na nádrži a PHO 1 (z důvodu ochrany jakosti vody) požádá správce nádrže prostr. ONV VLHZ Gottwaldov myslivecké sdružení (organizaci), vykonávající právo myslivosti v přílehlém PHO 2 o jednorázový zásah. Mimořádný zásah musí být předem souhlasně projednán s příslušným hygienickým orgánem okresu, který stanoví podmínky zásahu.
- 13) Případný vstup do PHO 1 v návaznosti na výkon práva myslivosti v PHO 2 (dohledávka postřelené zvěře a pod.) se řídí ustanoveními v bodě 1 oddíle B) tohoto rozhodnutí.
- 14) Použití chemických látek v zájmu ochrany jakosti vody v nádrži lze jen vyjíměčně na základě požadavku Jm VaK a po souhlasném projednání s hygienikem Jihomoravského kraje.
- 15) Platí zákaz přeletu zemědělských letadel přes území PHO 1.
Zodpovídají: JZD Podhoran v Lukavě,
JZD Družba Gottwaldov-Štípa,
JZD Fryšták,
Jihomoravské státní lesy, LZ Bystřice
SLOVAIR
- 16) Na hranicích PHO 1 budou osazeny výstražné tabule s textem: "Vodárenská nádrž". Pásmo hygienické ochrany 1. stupně. Nepovolaným vstup zakázán."

Zajistí: Povodí Moravy

Termín: do 1. roku po obdržení
rozhodnutí

- 17) Soukromé objekty se zahradami v k.ú. Malý Kostelec a obytný dům v Dolní Vsi budou podnikem Povodí Moravy vykoupeny a z PHO 1 odstraněny. Pozemky budou asanovány a zatravněny nebo zalesněny.

Jedná se o majitele nemovitostí v PHO 1:

V k.ú. Fryšták - Dolní Ves

Batík Rudolf a Anna

Galík Zdeněk a Olga

Fišer Rudolf a Ludmila

Ševčík Antonín a Julie

Goralík Antonín a Anděla

V k.ú. Kostelec

Mlýnková Marie

Hruban Bohumil a Bohumila

Banková Marie

Vašina Vladimír a Marie

Dlabaja Ludvík a Vlasta

Macek Miroslav a Růžena

Bartík Jaroslav a Anna

Velikovský Rudolf a Helena

Hradilák Bohumil a Drahomíra

Hanák Zdeněk

Kobylík Ladislav Ing. a Eva

Žaludková Zdena

Hašpicová Štěpánka (Kořenek)

Březík Jaroslav a Věra

Březík Karel a Anežka

Velikovský Karel a Žofie

Macháčková Olga

Fišer František

Termín: postupně nejpozději
do 10ti let po obdržení
rozhodnutí

Do doby realizace navrhovaného opatření a majetko-právního vypořádání musí uživatelé nemovitostí provést následující opatření:

- na soukromých zahradách u nemovitostí v PHO 1 je zakázáno používání pesticidů, repelentů a minerálních hnojiv při pěstování ovoce a zeleniny. Platí zákaz umývání aut a provádění údržby, případně skladování toxických látek a olejů
- všechny objekty musí být vybaveny dostatečně dimenzovanou, bezodtokovou, nepropustnou jímkou na vyvážení. Její obsah musí být pravidelně vyvážen na pozemky k tomu určené. Po dobudování kanalizačního sběrače z Fryštáku na ČOV Gottwaldov-Malenovice budou veškeré odpadní vody odváděny tímto sběračem.

- 18) Bude vyhlášena trvalá stavební uzávěra na výstavbu, rekonstrukci, rozšiřování a přístavbu všech objektů, kromě těch, které budou sloužit ke zlepšení současné situace v ochraně čistoty vod.

Zajistí: odbor výstavby a územního plánování ONV
Gottwaldov u příslušného stavebního úřadu.

Termín: vyhlášení uzávěry do
6ti měsíců po obdržení
rozhodnutí

- 19) Vzhledem k tomu, že úsek silnice 2.třídy č. 490 (Gottwaldov-Holešov) od hráze vodárenské nádrže do Fryštáku nelze okamžitě vyřadit ze silniční sítě, ukládá se odboru dopravy ONV Gottwaldov do 5ti let zajistit na náklad Povodí Moravy zpracování studie pro řešení náhradní komunikace.

Do doby realizace uzavření předmětného úseku silnice budou zrealizována tato opatření:

- v úseku silnice č. 490 od křižovatky na Kostelec po křižovatku ve Fryštáku je nutno vyloučit vjezd vozidel

přeppravujících náklad, který může způsobit znečištění vody. Na uvedených křižovatkách budou umístěny dopravní značky B 19.

Zajistí: Okresní správa silnic v Gottwaldově, na náklady Povodí Moravy

Termín: do 1 roku po obdržení rozhodnutí

- pro snížení možnosti vzniku dopravní nehody a tím ohrožení kvality vody budou na hranici PHO I umístěny dopravní značky B 21 zákaz předjíždění a značky B 28 zákaz zastavení.

Zajistí: Okresní správa silnic v Gottwaldově, na náklady Povodí Moravy

Termín: do 1 roku po obdržení rozhodnutí

- při vyjíždění z PHO I bude dopravní omezení zrušeno.
Na exponovaných místech budou umístěny informativní ta-
bule s textem - "Pozor! Pásmo hygienické ochrany I. stupně,
vodárenská nádrž".

Zajistí: Povodí Moravy Termín: do 1 roku po
obdržení
rozhodnutí

- na silnici č. 490 v úseku od hráze vodárenské nádrže po křižovatku ve Fryštáku (za přejezd Fryštáckého potoka) je zákaz používání chemického posypu a škváry k zimní údržbě silnic.

Zodpovídá: Okresní správa silnic
v Gottwaldově

- terenní úpravy po výstavbě kanal. sběračů podél silnice č. 490 musí být provedeny tak, aby nedošlo k odtoku povrch. vod z pozemků nad silnicí a z povrchu vozovky do nádrže.

Zodpovídá: Povodí Moravy

- část místní komunikace v Malém Kostelci spadající do PHO 1 bude sloužit jako účelová pro trvale bydlící a nezbytnou obsluhu. Povodí Moravy projedná a zajistí potřebné dopravní značení.

Termín: do 1 roku po obdržení
rozhodnutí

- 20) Na zpevněnou cestu k objektu MO ČRS v PHO 1 bude umístěna značka B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel a cesta bude opatřena závorou.

Zajistí: Povodí Moravy

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 21) Lesní cesty vedoucí do PHO 1 se na hranicích PHO 1 opatří uzamykatelnými závorami, značkou B 1 - zákaz vjezdu s informativní tabulí o pásmu.

Zajistí: Povodí Moravy

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 22) Pro případnou zimní údržbu zpevněných lesních cest v PHO 1 nelze používat chemických posypů.

Zodpovídají: Jihomoravské
státní lesy

- 23) Návrh na způsob hospodaření na lesních pozemcích v PHO 1 je obsažen v samostatné příloze tohoto rozhodnutí.

Zajistí: Jihomoravské
státní lesy, lesní
závod Bystřice p.H.

- 24) Zemědělské pozemky v PHO 1 budou Povodím Moravy vykoupeny a vyňaty ze zemědělského půdního fondu.

Jedná se o tyto pozemky:

K.ú. Dolní Ves

Uživatel

p.č. 194	zahrada	o výměře	0,0341 ha	Batík Rudolf a Anna
p.č. 195	louka	o výměře	0,0345 ha	Batík Rudolf a Anna
p.č. 196	zahrada	o výměře	0,1065 ha	Batík Rudolf a Anna
p.č. 197	orná	o výměře	0,1067 ha	Batík Rudolf a Anna
p.č. 198	zahrada	o výměře	0,0785 ha	Galík Zdeněk a Olga
p.č. 818	orná	část o vým.	4,8440 ha	JZD Fryšták
p.č. 914	pastva	o výměře	0,0067 ha	JZD "Družba" Kostelec-Štípa

p.č. 915 louka	o výměře	0,2927 ha	JZD "Družba" Kostelec-Štípa
p.č. 864 pastva	část o vým.	1,2400 ha	Rybářský spolek Gottwaldov
p.č. 870 pastva	o výměře	1,0073 ha	JZD Fryšták
p.č. 871 orná	o výměře	0,2149 ha	Fišer Rudolf a Ludmila
p.č. 872 orná	o výměře	0,2071 ha	Český myslivecký svaz mysliv.sdruž.Fryšták
p.č. 886 orná	o výměře	0,1406 ha	Ševčík Ant.a Julie
p.č. 885 louka	o výměře	0,2196 ha	JZD Fryšták
p.č. 876 louka	o výměře	0,6857 ha	JZD Fryšták
p.č. 879 pastva	o výměře	0,0890 ha	JZD Fryšták
p.č. 881 louka	o výměře	0,3294 ha	JZD Fryšták
p.č. 878 louka	o výměře	0,1742 ha	Goralík Ant.a Anděla

K.ú. Kostelec

p.č. 595/4 zahrada	o výměře	0,0872 ha	Mlýnková Marie
p.č. 595/3 zahrada	o výměře	0,0392 ha	Hruban Boh.a Bohumila
p.č. 597 zahrada	o výměře	0,2150 ha	Banková Marie
p.č. 598/7 zahrada	o výměře	0,0112 ha	Vašina Vlad.a Marie
p.č. 598/3 zahrada	o výměře	0,0887 ha	Dlabaja Ludv.a Vlasta
p.č. 598/2 zahrada	o výměře	0,0601 ha	Macek Mirosl.a Růžena
p.č. 598/6 zahrada	o výměře	0,0186 ha	Bartík Jarosl.a Anna
p.č. 598/1 zahrada	o výměře	0,0338 ha	Bartík Jarosl.a Anna
p.č. 601/5 zahrada	o výměře	0,0132 ha	Velikovský Rudolf a Hel.
p.č. 601/7 zahrada	o výměře	0,0361 ha	Hradilák Boh.a Drahomíra
p.č. 601/8 zahrada	o výměře	0,0360 ha	Hanák Zdeněk
p.č. 601/9 zahrada	o výměře	0,0144 ha	Kobylík Lad.a Eva
p.č. 601/11 zahrada	o výměře	0,0180 ha	Mlýnková Marie
p.č. 601/12 zahrada	o výměře	0,0218 ha	Hašpicová Štěpánka
p.č. 601/13 zahrada	o výměře	0,0196 ha	Březník Jarosl.a Věra
p.č. 584/8 zahrada	o výměře	0,0549 ha	Velikovský Rud.a Helena
p.č. 584/19 zahrada	o výměře	0,0488 ha	Hruban Boh.a Bohumila
p.č. 584/20 zahrada	o výměře	0,0708 ha	Velikovský Karel a Žofie
p.č. 584/1 orná část	o vým.	1,7520 ha	JZD "Družba" Kostelec-Štípa

p.č. 563/2	ovoc.sad	o výměře	0,4870 ha	Fišer František
p.č. 562/3	louka	o výměře	0,1850 ha	JZD "Družba" Kostelec-Štípa
p.č. 562/1	orná	o výměře	0,6389 ha	JZD "Družba" Kostelec-Štípa
p.č. 516	louka část	o vým.	0,4088 ha	JZD "Družba" Kostelec-Štípa

Na pozemcích budou provedeny vhodné vegetační úpravy (zalesnění, zatravnění).

Zodpovídá: Povodí Moravy

Termín: žádosti o vynětí ze
ZPF do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 25) Podnik Povodí Moravy může pronajmout pozemky v PHO bývalým soukromým uživatelům s povolením vstupu do tohoto PHO. Současně podnik Povodí Moravy uzavře s uživateli smlouvu o způsobu obhospodařování pozemků.

Termín: po vykoupení
pozemků

- 26) Pro možnost operativního zásahu v případě ropné havarie v oblasti Fryštáku a Výlanky bude vybudována spodní stavba pro rychlé osazení norné stěny. Stavba bude umístěna v PHO 1 na Fryštáckém potoce pod vyústí odtokového potrubí z nádrže JZD Fryšták. (Zákres v mapové příloze č.2).

Zajistí: Povodí Moravy

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 27) Polní cesta na hranici PHO 1 v k.ú. Dolní Ves bude v úseku od točny silnice č. 49013 po hrázi nádrže JZD Fryšták podél Fryštáckého potoka v délce cca 250m zpevněna inertním materiálem.

Zajistí: Povodí Moravy

Termín: do 3 let po obdržení
rozhodnutí

- 28) Veškeré použití prostředků k ochraně rostlin, stromů nebo k hubení škůdců je v PHO 1 zakázáno. Dále platí úplný zákaz veškerých melioračních zásahů.

C) V OCHRANNÉM PÁSMU 2. STUPNĚ - VNITŘNÍM MUSÍ BÝT PLNĚNY
TYTO POŽADAVKY A PODMÍNKY

- 1) V PHO 2. vnitřním bude vyhlášena trvalá stavební uzávěra na výstavbu, rekonstrukce nebo rozšiřování rekreačních objektů, výroben, trvalé zástavby části města Fryštáku - Dolní Vsi, osady Výlanta a části lokality Malý Kostelec. Stavební uzávěra pro část města Fryštáku - Dolní Vsi, Výlanta a části Malého Kostelce potrvá do doby zahájení provozu souboru staveb "Kanalizace Fryšták". U stávajících objektů musí být vybudovány nepropustné jímky na vyvážení.

Zajistí: Měst.NV Fryšták

Termín: vyhlášení uzávěry
do 6ti měsíců po
obdržení rozhodnutí

- 2) Chovatelé hospodářských zvířat v osadě Výlanta, Fryštáku-Dolní Vsi musí vybavit objekty pro ustájení nepropustným hnojištěm a nepropustnou bezodtokovou jímku na vyvážení, se zajištěním proti vypláchnutí přívalovým deštěm a proti přetečení na okolní terén.

Zajistí: Měst.NV Fryšták

Termín: do 2 let po
obdržení rozhodnutí

- 3) Nově vybudovaná nádrž JZD Fryšták v PHO 2 vnitřním bude sloužit k rybářským účelům. Způsob rybníčního hospodaření a vysazení rybí osádky bude schválen ČSAV a bude součástí manipulačního a provozního řádu, který bude předložen ke schválení okresnímu hygienikovi a Povodí Moravy. Nádrž bude oplocena.

Zajistí: JZD Fryšták

Termín: do 2 let po
obdržení rozhodnutí

- 4) V celém úseku komunikace 2.tř. č. 490 v PHO 2 vnitřním a místní komunikace v Dolní Vsi a Malém Kostelci je zákaz použití chemických posypů případně škváry, negativně ovlivňující kvalitu vody.

Zodpovídá: Okresní správa silnic v Gottwaldově

- 5) Do PHO 2. vnitřního je zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který ^{bude} způsobit znečištění vody. Umístění dopravních značek na křižovatkách ve Fryštáku, v Kostelci a na hranicích PHO.

Zajistí: Okresní správa silnic Termín: do 31. 8. 1987
v Gottwaldově na
náklady Povodí Moravy

- 6) Pro případnou zimní údržbu zpevněných lesních cest v PHO 2 vnitřním nelze používat chemických posypů. Při opravách a údržbě je nutno použít pouze materiálů prostých dehtů a fenolů.

Zodpovídají: Jihomoravské
státní lesy, lesní
závod Bystřice p.H.

- 7) V nutných případech je v PHO 2. vnitřním povoleno použití repelentů proti okusu zvěří. Příprava repelentu a jeho skladování musí být prováděno mimo PHO 2 vnitřní. Zásah musí provádět zvlášť vyškolení pracovníci lesního závodu. Jihomoravské lesy projednají nutnost zásahu s příslušnými vodohospodářskými a hygien. orgány okresu. Termín aplikace a odsouhlasení prostředek předem oznámí Povodí Moravy.

- 8) Na území PHO 2. vnitřním není dovoleno zakládat nezpevněná polní hnojiště a není dovoleno pasení dobytka.

Zodpovídají: JZD Fryšták
JZD Gottwaldov-Štípa

- 9) Objekty zrušené farmy JZD Fryšták v Dolní Vsi musí být asanovány a uvedeny do neškodného stavu.

Zajistí: JZD Fryšták Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 10) V PHO 2. vnitřním bude zatravněno:

blok č. 3156 Záhlubočí	1,60 00 ha	JZD Fryšták
3157 Výlanta	0,40 00 ha	"
3160 Humna	0,40 00 ha	"
3162 Za hřištěm	1,90 00 ha	"
3162 Prašivá	0,65 00 ha	"

celkem	4,95 00 ha	JZD Fryšták

Zajistí: JZD Fryšták

Termín: do 2 let po
obdržení rozhodnutí

- 11) V blízkosti toků platí zákaz mytí aut a manipulace s ropnými produkty.

D) V OCHRANNÉM PÁSMU 2. STUPNĚ VNĚJŠÍM MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY
TYTO POŽADAVKY A PODMÍNKY

- 1) Ve městě Fryštáku bude vyhlášena stavební uzávěra až do doby vybudování a uvedení do provozu souboru staveb "Fryšták - kanalizace".

Pro vyřešení současné situace ve vyvážení jímek na splaškové vody je nutno zajistit pro potřebu města min. 2. fekální vozy. MěNV zpracuje nebo zajistí zpracování plánu odvozu na lokality v PHO 3, které schválí okresní hygienický orgán.

Zodpovídá: MěNV Fryšták

Termín: -vyhlášení stavební
uzávěry do 6ti měs.
po obdržení rozhodnutí
-zpracování plánu odvozu
na lokal.v PHO 3-do
2let po obdržení
rozhodnutí

- 2) V obci Lukov budou veškeré odpadní vody (zejména u novostaveb) odvedeny na ČOV. Do Lukovského potoka nebudou zaústěny žádné odpadní vody.

Zodpovídá: MNV Lukov

- 3) V osadách Partyzánská Dolina, Suché, Lukavské a Vítová bude u každého obytného i rekreačního objektu vybudována dostatečná kapacitní jímka na akumulaci odpadních vod a zajištěno řádné vyvážení. Lze vybudovat i malé ČOV a na nich likvidovat odpadní vody.

Zodpovídá: MěNV Fryšták

- 4) V uvedených osadách i chatových osadách (Lukov) nesmí být budován vodovod bez vazby na výstavbu kanalizace a ČOV.

Zodpovídá: MěNV Fryšták
MNV Lukov

- 5) Pro majitele zahrad u obytných nebo rekreačních objektů a v zahrádkářské osadě je povoleno použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin jen dle seznamu povolených přípravků pro PHO 2. stupně MZVŽ ČSR, který je k dispozici u hygienického orgánu okresu.

Majitele seznámí: MNV Lukov Termín: do 6ti měsíců po
MěNV Fryšták obdržení rozhodnutí

- 6) V celém PHO 2. vnějším nelze provádět mytí a údržbu automobilů mimo plochy, které jsou k tomu určené a náležitě vybavené.

- 7) Výstavba dalších rekreačních objektů je povolena jen za předpokladu řádné likvidace odpadní vody a odpadních produktů a jen v lokalitách schválených směrným územním plánem.

Zodpovídá: MěNV Fryšták
MNV Lukov

- 8) Pro rybníky Dolní Lukovský, Horní Lukovský, které jsou obhospodařovány MO ČRS Gottwaldov a rybník Pod Skalkou obhospodařovaný Státním rybářstvím v Přerově budou zpracovány a okresním hygienikem schváleny provozní řády.

Nesmí docházet k zvyšování přísunu biogenních látek a organické hmoty do povrchových zdrojů.

Zajistí: Státní rybářství
v Přerově a MO CRS

Termín: předložení provozních
řádů okresnímu hyg. do
1 roku po obdržení
rozhodnutí

- 9) Případný chov vodní drůbeže je možný jen za předpokladu, že nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti zdroje povrchové vody. Velkokapacitní chov vodní drůbeže je zakázán. Pro rybníční hospodaření nelze používat chemických přípravků, není dovoleno hnojit živočišnými ani průmyslovými fosforečnými hnojivy. Použití krmiv pro přikrmování rybí obsádky musí být schváleno hygienickým orgánem okresu.

Zodpovídá: Státní rybářství
v Přerově
MO CRS Gottwaldov

- 10) Provoz TON Fryšták zajistí řádné odvedení dešťových vod z areálu provozu do kanalizace.

Zajistí: TON Fryšták

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 11) Provoz TON Fryšták, Dřevopodnik Holešov, Valašský dřevoprůmysl budou udržovat sklady barev a laků v hygienicky nezávadném stavu.

- 12) TON Fryšták, JZD Podhoran v Lukově a JZD Fryšták předloží hygienickému orgánu okresu ke schválení návrh na likvidaci obsahu lapolů a sedimentačních jímek u mycích boxů.

Termín: do 6ti měsíců po
obdržení rozhodnutí

- 13) V areálu JZD Fryšták bude zrušeno provizorní umývání mechanismů a vybudováno odpovídající zařízení.

Zajistí: JZD Fryšták

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 14) JZD Podhoran Lukov bude udržovat sklad průmyslových hnojiv a chemikálií na farmě v Lukově v nezávadném stavu.

Zodpovídá: JZD Podhoran v Lukově.

- 15) Pro čistění odpadních vod z restauračního provozu Jednoty v areálu ZOO Lešná a odpadních vod z areálu ZOO bude vybudována čistírna odpadních vod.

Zajistí: ZOO Lešná

Termín: do 6ti let po
obdržení rozhodnutí

- 16) Pro skládku hnoje v areálu ZOO za účelem kompostování bude vybudována zpevněná plocha a zamezeno úniku hnojůvky a kontaminových vod do Lukovského potoka.

Zajistí: ZOO Lešná

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 17) V areálu ZOO Lešná budou přijata opatření, která zabrání chovaným zvířatům přímému přístupu k Lukovskému potoku.

Zodpovídá: ZOO Lešná

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 18) Na vhodných pozemcích v PHO 2. vnějším je povoleno pasení dobytka. Návrh pastevních areálů včetně techn. vybavení musí být předem projednán s vodohospodářským a hygienickým orgánem okresu.

Zajistí: JZD Fryšták
JZD Lukov

- 19) Návrh na zřízení polních hnojišť včetně situativního umístění a technického vybavení je nutno vždy předem projednat s Povodím Moravy a odsouhlasit s vodohospodářským a hygienickým orgánem okresu.

Zajistí: JZD Fryšták
JZD Lukov

- 20) Soukromý chov zvířat v PHO 2. stupně vnitřním a vnějším mimo intravilán obcí může být povolen až po souhlasném projednání s příslušným hygienickým orgánem.

Zodpovídá: MěNV Fryšták
MNV Lukov

- 21) Na komunikacích č. 490, 491, 489, 4891 budou na hranici PHO 2. vnějšího ve směru příjezdu do PHO umístěny informační tabule o pásmu s textem: "Vodárenská nádrž. Pásmo hygienické ochrany 2. stupně. Zákaz znečišťování".

Zajistí: Povodí Moravy

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 22) Na komunikaci č. 491 v úseku ZOO Lešná-Fryšták a na místní komunikaci ve Fryštáku v bezprostřední blízkosti potoka bude omezena doprava ropných a toxických látek na nezbytně nutnou míru t.j. jen pro zásobení uživatelů v oblasti Fryštáku.

Zodpovídá: Benzina, n.p.a
JZD Fryšták

- 23) V úsecích křížení komunikace č. 491 s Lukovským a Vítovským potokem, č. 490 s Lukovečským, Trudným potokem a Fryštáckým potokem budou zatravněné silniční příkopy udržovány v techn. nezávadném stavu.

Zodpovídá: Okresní správa silnic
v Gottwaldově

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí,
dále průběžně

- 24) Po účelových komunikacích JZD v blízkosti vodních toků platí zákaz přepravy látek ohrožujících jakost vod. Osázení zákazových značek zajistí JZD Fryšták a JZD Podhoran v Lukevě na náklady Povodí Moravy.

Termín: do 1 roku po
obdržení rozhodnutí

- 25) V PHO 2. vnějším bude zatravněno celkem 25,76 00 ha orné půdy podél vodotečí. Z toho pro JZD Fryšták 16,95 00 ha, pro JZD Lukov 7,71 00 ha a pro JZD Gottwaldov-Štípa 1,10 00 ha. Konkrétní pozemky o které se jedná jsou uvedeny v příloze rozhodnutí - zemědělské hospodářství.

Zajistí: JZD Fryšták
JZD Podhoran v Lukavě

Termín: do 2 let po
obdržení rozhodnutí

E) V OCHRANNÉM PÁSMU 3. STUPNĚ MUSÍ BÝT PLNĚNY TYTO
POŽADAVKY A PODMÍNKY

- 1) Pro hospodaření v PHO 3. platí obecně platné zásady pro PHO 3 a opatření uvedená v oddíle A) tohoto rozhodnutí.
- 2) V areálu opravárenského provozu Jm SL, polesí Lukov bude vybudováno provozně vyhovující skladiště PHM a zařízení pro čištění odpadních vod z mycí rampy, tak, aby vyčištěné odpadní vody mohly být znovu používány k mytí.

Zajistí: Jm státní lesy,
LZ Bystřice p.H.

Termín: do 3 let po
obdržení rozhodnutí

- 3) JZD Fryšták zajistí provoz účelového zemědělského letiště (severně od farmy JZD Fryšták) tak, aby nemohlo dojít k ohrožení kvality vody ve vodárenské nádrži.

- 4) V PHO 3 je navrženo k zatravnění 5,26 ha. Z toho pro JZD Fryšták 3,90 ha a pro JZD Podhoran 1,36 ha. Konkrétní pozemky, o které se jedná jsou uvedeny v příloze rozhodnutí - zemědělské hospodářství.

Zajistí: JZD Fryšták
JZD Podhoran Lukov

Termín: do 2 let po
obdržení rozhodnutí

Do doby realizace všech opatření a podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí bude Státní vodohospodářská inspekce provádět kontrolu plnění podmínek tohoto rozhodnutí s četností 4x ročně.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pozbývají platnost všechna rozhodnutí o pásmech hygienické ochrany této vodárenské nádrže, vydané podle dřívějších právních předpisů.

O d ů v o d n ě n í

Dopisem ze dne 29. 6. 1983 zn. 203/5902/83-Če požádal podnik Povodí Moravy odbor VLHZ Jm KNV jako věcně a místně příslušný vodohospodářský orgán o vodohospodářské projednání a vyhlášení PHO VD Fryšták. Vzhledem k tomu, že předložená žádost nebyla doložena závazným posudkem krajského hygienika Jihomoravského kraje přerušil odbor VLHZ Jm KNV na podkladě ustanovení § 29 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, vodoprávní řízení ve výše uvedené věci, a to rozhodnutím ze dne 29. 7. 1983 č.j. Vod.2018/83-235/A-233/1-Ho. Závazné posudky krajského hygienika Jihomoravského kraje byly vydány dne 31. 7. 1983 pod zn. 382-212.2/83 a dne 28. 1. 1985 zn. 51-212.2/85. V závazných posudcích krajský hygienik kraje souhlasil s rozsahem a režimem hospodaření v PHO nádrže Fryšták za předpokladu splnění podmínek uvedených v jeho závazných posudcích.

Po doplnění předkládaného materiálu Povodím Moravy svolal odbor VLHZ Jm KNV vyhláškou a pozvánkou č.j. Vod. 446/1985-233/1-Ho ze dne 12. 2. 1985 ústní jednání spojené s místním šetřením, které se uskutečnilo 14. března 1985 ve Fryštáku.

Na základě bodu 5) na str. 25 protokolu z ústního jednání přerušil odbor VLHZ Jm KNV znovu toto prováděné vodoprávní řízení a to rozhodnutím č.j. Vod. 614/85-235/A-233/1-Ho ze dne 19. 3. 1985.

Dopisem ze dne 29. 11. 1985 zn. 203/12020/85-Sv předložilo Povodí Moravy Brno odboru VLHZ Jm KNV přepracovaný návrh PHO a závěrečné stanovisko investora. Tento konečný, přepracovaný návrh PHO byl odsouhlasen hygienikem Jihomoravského kraje dne 27. 12. 1985 zn. 905-212.2/85, doručený odboru VLHZ Jm KNV byl dne 13. ledna 1986. Po obdržení tohoto konečného stanoviska KHS Brno a po dalším upřesnění předpokládaného materiálu s Povodím Moravy vydává odbor VLHZ Jm KNV toto rozhodnutí.

Vodohospodářský orgán zjistil, že dokumentace PHO byla zpracována žadatelem t.j. podnikem Povodí Moravy, mimo zemědělskou část, kterou zpracoval Agroplán Olomouc.

Zdůvodnění rozsahu a režimu hospodaření v jednotlivých PHO, současně určení dotčených pozemků je uvedeno ve zprávě podniku Povodí Moravy. Majetkoprávní poměry jsou kapitolou 12 této zprávy.

Zpracovatel projednal návrh ochranných pásem s účastníky řízení ve dnech 26. - 27. 5. 1983 ve Fryštáku a seznámil je s hygienickými zásadami při jejich využívání.

Vyjádření účastníků řízení je uvedeno v protokolu z ústního jednání dne 14. března 1985 v oddíle III. pod body 1) - 31), (str. 4-17). Vodohospodářský orgán zaujal k námitkám jednotlivých účastníků řízení z hlediska vodohospodářského a celospolečenského tato stanoviska:

1) Městský národní výbor Fryšták

K a) - c): Požadavkům MěNV Fryšták, uvedeným pod písmeny a)-c) nelze vyhovět, poněvadž není zajištěno řádné odvádění odpadních vod z případné nové výstavby. Stavební uzávěra se navrhuje do doby zahájení provozu souboru staveb "Kanalizace Fryšták".

K d): Povodí Moravy Brno nezajišťuje dodávku fekálních vozů ani vyvážení jímek, ani vyvážení finančně nehradí. Je třeba, aby MěNV Fryšták zajistil smluvně u Jihomoravských vodovodů a kanalizací, odštěpného závodu Gottwaldov, nebo u JZD a pod. řádné vyvážení obsahu jímek a to na náklady přímých vlastníků těchto nemovitostí. Vlastníci nemovitostí jsou povinni se starat o řádnou likvidaci odpadních vod z jejich domů již dle zák. o vodách, tedy bez ohledu na zřizování či revizi ochranných

pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou.

Rovněž se zdůrazňuje, že v rámci revize PHO nádrže Fryšták se neřeší umístění skládek odpadků. Návrh opatření v PHO vymezuje pouze prostory, kde se uvedené skládky nesmějí umístit.

Rovněž nelze z důvodu veřejného zájmu vyhovět nesouhlasu MěNV Fryšták do doby vybudování oddílené veřejné kanalizace ve Fryštáku.

2) Krajský výbor Českého rybářského svazu Brno

Námítce týkající se přikrmování ryb v rybnících Horní a Dolní Lukovský se vyhovuje. Text dnešního rozhodnutí odboru VLHZ Jm KNV je již příslušným způsobem upraven, t.j. zjišťuje se, že v uvedených rybnících není přikrmování ryb a hnojení rybníků prováděno.

Požadavku na posun hranic PHO 1 nelze vyhovět. Není t.zv. Lukovská a Dolnoveská nádrž. Obě nádrže jsou zátokami vodárenské nádrže Fryšták, přes které byly vybudovány komunikace s prahy v propustcích pro možnost zahrazení a vytvoření zásoby vody při případné opravě hráze. Úcelové rybářské hospodaření na nádrži zajišťuje Povodí Moravy, nelze z t.zv. nádrží vytvářet samostatný rybářský revír.

Požadavku o trvalé přeřazení nádrže Fryšták do IV. kategorie nelze vyhovět. Zařazování vodárenských nádrží do kategorií spadá výlučně do kompetence ministerstva lesního a vodního hospodářství, pokud jde o úpravu úcelového rybářského hospodaření na vodárenských nádržích. Toto zařazení je však každoročně prověřováno a upravováno.

Požadavku o zařazení budovy místní organizace ČRS Brno do PHO 2 nádrže Fryšták, nelze rovněž vyhovět, poněvadž se tato budova nachází cca 65 m od hranice maximální zátopy nádrže. Hranice PHO 1 je vedena při hranici lesního porostu ve vzdálenosti asi 100 m dle směrnice MZd ČSR čís. 51/1979.

3) ČRS - místní organizace Gottwaldov

Předně se zdůrazňuje, že ohledně požadavků ČRS-MO Gottwaldov platí vše, co je uvedeno k bodu 2) = stanovisko Krajského výboru ČRS Brno ohledně přesunu budovy ČRS-MO Gottwaldov z PHO 1 do PHO 2.

Všechna opatření v prostoru PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták jsou navrhována a předepisována za účelem zlepšení jakosti vody ve vodárenské nádrži Fryšták. Nelze proto připustit posun hranic PHO 1 i s přihlédnutím k námitce, že voda v nádrži bývá v některých měsících během roku horší kvality.

4) Zástupce krajského hygienika Brno

Požadavkům uvedeným v závazném posudku krajského hygienika Jm KNV ze dne 28.1. 1985 zn. 51-212/2/85 bude vyhověno.

5) Okresní zemědělská správa Gottwaldov

Konstatuje se, že předložený materiál je stejného rozsahu jako materiál předložený při projednávání PHO v roce 1983.

V úvahu přicházejí zemědělské podniky (JZD Družba-Štípa, JZD Fryšták, JZD Podhoran Lukov) a kromě toho i ředitel OSZ Gottwaldov předložil k projednávání věci řadu připomínek.

Zjišťuje se dále, že v předloženém návrhu je několik rozporů na příklad vyznačení PHO 1. stupně nádrže v situaci není totožné se soupisem pozemků ZPF v PHO 1. stupně a pod.

Z důvodu veřejného zájmu na zajištění řádného zásobování obyvatel pitnou vodou nelze souhlasit s návrhem na využití vodárenské nádrže Fryšták jako zdroje užitkové vody pro zásobování průmyslových podniků Gottwaldova.

Rovněž nelze z důvodů vodohospodářských - zajištění řádného zásobování obyvatel pitnou vodou z hlediska Zásad ministerstva zdravotnictví ČSR čís. 51/1979 vyhověti nesouhlasu

Okresní zem. správy Gottwaldov se zařazením farmy Fryšták (VKK) do PHO 2.st. - vnější, a do vnějších PHO 2 na jihovýchodě a východě v linii nádrž Fryšták-Velíkova.

6) Okresní správa SNB - odbor VB - DI Gottwaldov

Návrh dopravního řešení byl dodatečně projednán s odborem VB - doprav. inspektorátu Gottwaldov. Konkrétní umístění dopravních značek je řešeno v příloze 2a) situace 1 : 10 000 **technické** dokumentace PHO vodárenské nádrže Fryšták, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Do doby vyřešení objížďkových tras a uzávěrky silnice II/490, platí opatření a dopravní omezení obsažená v příloze 2a).

Požadavkům uvedeným pod body 4 a 5 se vyhovuje.

7) ONV Gottwaldov - odbor dopravy a OSS

V daném případě nejde o okamžité zrušení silnice II/490. Navrhují se pouze opatření do doby zpracování studie pro řešení náhradní komunikace nebo objížďkových tras.

Zpracování studie zajistí odbor dopravy ONV Gottwaldov na náklady Povodí Moravy.

Samostatné řízení pro řešení dopravního systému v PHO Fryšták nebylo provedeno. Dopravní řešení bylo projednáno s DI OVB Gottwaldov.

8) JZD Podhoran se sídlem Lukov

Nelze vyhovět námitce směřující proti zákazu letecké aplikace hnojiv v PHO 2 - vnějším. Letecká aplikace je možná jediné po dohodě s vodohospodářským orgánem a orgánem hygienické služby (Věstník MZVŽ ČSR č. 26, § 11, odst. 9.)

V souladu s tímto ustanovením je dále třeba v PHO 2.a 3. stupně vyloučit pozemky se sklonem nad 7° v blízkosti povrchových toků z hnojení kejdou nebo močůvkou. Na ostatních pozemcích je nutno postupovat podle příslušných metodik.

V dalších etapách zpracování projektové dokumentace PHO vodárenské nádrže Fryšták bylo přehodnoceno omezení v užívání kapalných hnojiv; omezení bylo vyloučeno.

Doporučení omezení nebo vypuštění hnojení dusíkem na podzim

k ozimům odpovídá UVTI č. 15/82; při nevhodných před plodinách omezit hnojení na dávku max. 30kg/ha - platí pouze pro pozemky v PHO 2 - vnitřním.

V používání fosforečných hnojiv je pouze doporučení nejvhodnějšího druhu. Zajišťování nebo přidělování uvedených hnojiv pro jednotlivé podniky není úkolem techn. dokumentace revize PHO.

Zákaz osiva mořeného sloučeninami rtuti se vztahuje na ochranná pásma podzemních zdrojů.

Návrh na zařazení pozemků a úžlabin bezprostředně souvisejících s vodními toky a svahy nad 12-15° do drnových fondů, je obecný požadavek Instrukce MZVŽ ČSR.

O zařazení do TTP rozhodne orgán ochrany půdního fondu.

Požadavku na zpracování návrhu na ekonomickou újmu pro celý hospodářský obvod JZD Podhoran (t.j. včetně pozemků v PHO Slušovice) se vyhovuje. Viz kap. 8.3.1 bod 8) **technické** dokumentace PHO vodárenské nádrže Fryšták.

Rovněž se vyhovuje požadavku JZD Podhoran na ponechání skladu průmyslových hnojiv a chemických látek na farmě Lukov (viz bod 7b) kapitoly 8.3.4 **technické** dokumentace PHO Fryšták.

9) TON Fryšták

Vzato na vědomí, že podnik nemá k projednávané věci námitek a připomínek.

10) Odbor VÚP ONV Gottwaldov + ÚHA ONV Gottwaldov

Požadavkům se nevyhovuje.

Při zpracování konceptů územního plánu Gottwaldovské **regio-**
nální spolupráce se ústředním úřadem

11) ZOO Lešná

Návrh opatření obsahuje požadavek na čištění odpadních vod z restauračního provozu Jednoty a splaškových vod z areálu ZOO. Vybudování ČOV je povinna zajistit ZOO Lešná ve spolupráci s Jednotou LSD Gottwaldov dle § 39 vodního zákona.

12) Valašský dřevoprůmysl, VD Fryšták

Zvýšené náklady na dopravu vzniklé v důsledku objížďky na silnici II/490 hradí uživatelé této silnice.

13) Jihomoravské vodovody a kanalizace PŘ Brno + OZ Gottwaldov

Požadavku o umožnění vstupu do 1. PHO se z provozních důvodů vyhovuje.

14) Jihomoravské státní lesy, PŘ Brno + lesní závod Bystřice p.H.

O požadavku na povolení výjimky ze zákazu přibližování dřevní hmoty traktory v PHO 2 - vnitřní - platí Instrukce č. 13 MLVH ČSR. O výjimku by bylo nutno žádat přímo MLVH ČSR.

Nárůst nákladů na hospodaření v PHO a případné jejich zohlednění je třeba uplatnit přímo na MLVH ČSR.

15) Ing. Ševeček - Státní rybářství o.z. Přerov

Vzato na vědomí, že Státní rybářství - o.z. Přerov nemá k projednáváné věci námitek a připomínek.

16) Lesprojekt Brno - pracoviště Kroměříž

Projednáno s Lesprojektem Brno - o.z. Kroměříž dne 3. 2. 1985. Příloha č. 4 "Lesy zvláštního určení" - je dle nových hospodářských map aktualizována včetně zákresů hranic, pokud jde o lesy zvláštního určení.

17) Hanák Pavel - Malý Kostelec

Námítce nelze vyhovět - poněvadž dle Směrnic MZd ČSR čís. 51/1979 nelze dům čp. 61 v PHO 1. stupně ponechat. Poněvadž

Povodím Moravy Brno navržená hranice PHO 1 byla odsouhlasena krajským hygienikem Jm KNV, v jeho závazném posudku Vodohospodářský orgán Jm KNV není oprávněn tuto hranici měnit.

18) Andrej a Julie Ševčíkovi

Požadavku nelze vyhovět. Pozemek bude vykoupěn Povodím Moravy Brno. V dohodě s tímto podnikem může být v úvahu přicházející pozemek využíván jako travní porost ručně obdělávaný.

19) Ing. Ladislav Kobylík, bytem Otrokovice, Trávníky

Požadavku na ponechání rodinného domku v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták a na přepracování návrhu PHO - se nevyhovuje.

Podle směrnice MZD ČSR č. 51/1979 a závazného posudku krajského hygienika Jm KNV Brno musí být všechny domky z PHO 1 odstraněny.

20) Hradilák Bohumil, Kostelec č. 70

Požadavku na ponechání jeho rodinného domku situovaného v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták, nelze vyhovět. Podle Směrnic MZd ČSR č. 51/1979 a závazného posudku krajského hygienika Jm KNV musí být všechny objekty - domky - z PHO 1 odstraněny.

21) Batíková Anna + Rudolf Fryšták - Dolní Ves

Požadavek na směnu jejich rodinného domku a zahrady situovaných v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták se bere na vědomí s tím, že záležitost je třeba řešit mimo rámec vodoprávního řízení o revizi pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Fryšták.

22) Dlabaja Ludvík a Vlasta - Kostelec č. 286

Požadavku na další ponechání domku v PHO 1. vodárenské nádrže Fryšták nelze vyhovět, poněvadž dle Směrnic ministerstva

zdravotnictví ČSR čís. 51/1979 a dle závazného posudku krajského hygienika Jm kraje, musí být objekty (domky) z PHO 1 odstraněny. Pozemek bude vykoupěn Povodím Moravy. V dohodě s tímto podnikem může být pozemek za určených podmínek v pronájmu využíván.

23) Mlýnková Marie - Malý Kostelec č.102 (bytem Gottwaldov)

S požadavkem na provedení výkupu domku č. 102 v Malém Kostelci, situovaném v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták se souhlasí.

24) Macek Miroslav a Růžena, Kostelec č.176

Požadavku na ponechání rodinného domku, situovaného v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták, nelze vyhovět, poněvadž dle Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR čís. 51/1979 a dle závazného posudku krajského hygienika Jm KNV musí být rodinné domky z PHO 1 odstraněny.

25) Bartík Jaroslav a Anna - Kostelec č.177

Požadavku na ponechání rodinného domku v PHO 1 vodárenské nádrže Fryšták nelze vyhovět, poněvadž dle Směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR čís. 51/1979 a dle závazného posudku krajského hygienika Jihomoravského KNV v Brně musí být rodinné domky z prostoru PHO 1 vodárenské nádrže odstraněny.

26) Jihomoravský KNV, odbor územního plánování

Zástupce odboru výstavby a územního plánování a útvaru hlavního architekta ONV Gottwaldov byl ústnímu jednání v dané záležitosti dne 14. 3. 1985 přítomen a podal svoje vyjádření ve věci, uvedené shora pod bodem č. 10, kde se konstatuje, že požadavkům nebude vyhověno, s tím, že pokud jde o zpracování konceptů územního plánu Gottwaldovské regionální aglomerace, je ÚHA povinen respektovat požadavky stanovené pro jednotlivá ochranná pásma vodárenské nádrže Fryšták, poněvadž tyto požadavky vyplývají z platné směrnice.

ministerstva zdravotnictví ČSR čís. 51/1979 a ze závazného posudku krajského hygienika Jihomoravského KNV a ze zákona o vodách čís. 138/1973 Sb.

27) OÚNZ Gottwaldov - okresní hygienik Gottwaldov

Požadavky vzaty se souhlasem na vědomí.

28) Chemopetrol, k.p. Benzina, odbytový závod VI Brno

Požadavky ohledně přepravy ropných látek vzaty se souhlasem na vědomí.

29) JZD Fryšták

Změny provedené JZD Fryšták v období let 1983 - 85 k ochraně povrchových a podzemních vod, jsou zapracovány do podkladové části elaborátu revize pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Fryšták.

Požadavku na ponechání pastvy JZD v PHO 2. - vnitřní, nelze vyhovět, poněvadž to vylučuje směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR čís. 51/1979.

Pro zemědělské organizace hospodařící v prostoru PHO vodárenské nádrže Fryšták, bude vypracován návrh na odstranění ekonomické újmy s výpočtem její velikosti a s návrhem technických opatření. K prohlášení JZD Fryšták, že není ochotno přistoupit na ^{vyhlášení} navržených pásem hygienické ochrany bez výslovného souhlasu okresní zemědělské správy Gottwaldov a krajské zemědělské správy Brno se uvádí, že obě uvedené správy jsou vázány směrnicí ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 a Instrukcemi ministerstva zemědělství a výživy ČSR čís. 26/1981.

Požadavek na vybudování zařízení pro mytí zemědělské techniky, je již zapracován do návrhu opatření v PHO 2 - vnější, vodárenské nádrže Fryšták.

30) JZD Družba Gottwaldov - Štípa

1. V soustavě hospodaření JZD jsou navrženy oseední postupy. Tento návrh bude zpracován pro JZD současně s návrhem na odstranění ekonomické újmy.
2. Možnost používání nových druhů prostředků jak chemických, tak biologických, musí být projednán před použitím těchto prostředků s Krajskou hygienickou stanicí Brno.
3. Studie navrhuje způsoby obhospodařování pozemků, nikoliv jejich nárůst. Tato otázka (nárůst) je věcí nadřízeného orgánů v úvahu přicházejících zemědělských organizací.
4. Řešení kejdového hospodářství výhledových velkokapacitních objektů, teletníků a vepřinův Ostratě nemůže být součástí vodoprávního řízení o revizi pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Fryšták, poněvadž jde o věc nespádající svou povahou do tohoto rámce. Návrh kejdového hospodářství musí však respektovat pásma hygienické ochrany uvedené vodárenské nádrže a předpisy o hospodaření s kejdou, v těchto pásmech.

Rovněž návrh čistírny odpadních vod na tekutý hnůj nemůže být součástí vodoprávního řízení o revizi ochranných pásem v daném případě, jde-li o objekty situované mimo tato pásma. Proto požadavku na vybudování nové čistírny odpadních vod v daném případě nelze vyhovět.

31) Fišer František - Kostelec č. 138

K bodům 1 - 2:

Pozemek p.č. 563/2, označený jako sad, může být v dohodě s Povodím Moravy Brno obhospodařován jako ručně obdělávaný travní porost nebo neintenzivní sad. Pozemek musí však být vyňat ze zemědělského půdního fondu.

Bod 3:

Zahradní domek musí být odstraněn - poněvadž se nachází v pásmu hygienické ochrany 1. Dle směrnice ministerstva

zdravotnictví ČSR čís. 51/1979 a závazného posudku krajského hygienika Jm KNV je další ponechání zahradního domku v tomto PHO nepřípustné.

Bod 5-6:

Řešení otázky likvidace a asanace ostatních zdrojů znečištění v PHO vodárenské nádrže Fryšták jsou zakotveny v návrhu opatření pro jednotlivá PHO této vodárenské nádrže.

Bod 7:

Použití vodárenské nádrže Fryšták pro účely zásobování užitkovou vodou, je za současného stavu vyloučeno.

Vyjádření žadatele k jednotlivým účastníkům řízení je uvedeno v protokole z ústního jednání v oddíle VI.


Dne 16. 7. 1986 bylo podnikem Povodí Moravy odsouhlaseno znění rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od jeho doručení, podáním učiněným u zdejšího odboru VLHZ Jm KNV k ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR.

Toto rozhodnutí obdrží:
dle rozdělovníku

Vedoucí odboru VLHZ Jm KNV
Ing. Miroslav Müller



Rozdělovník:

A) Kompletní materiál obdrží:



- 1) Jm KNV - odbor územního plánování
- 2) Jm KNV - odbor oblastního plánování
- 3) Krajská hygienická stanice Brno
- 4) Okresní hygienická stanice Gottwaldov
- 5) ONV Gottwaldov - odbor VLHZ
- 6) ONV Gottwaldov - odbor výstavby a územního plánování
- 7) Krajská zemědělská správa Brno
- 8) Okresní zemědělská správa Gottwaldov
- 9) Státní vodohospodářská inspekce Brno
- 10) Jihomoravské vodovody a kanalizace PŘ Brno
- 11) Povodí Moravy Brno
- 12) Městský národní výbor Fryšták
- 13) Městský národní výbor Gottwaldov (M. Kostelec)
- 14) Místní národní výbor Lukov
- 15) JZD Podhoran v Lukově
- 16) JZD Družba Gottwaldov - Štípa
- 17) JZD Fryšták ve Fryštáku

B) Materiál bez zemědělství obdrží:

- 18) Jihomoravské státní lesy PŘ Brno
- 19) Jihomoravské státní lesy, lesní závod Bystřice
- 20) Okresní správa silnic Gottwaldov
- 21) Okresní správa SNB DI Gottwaldov
- 22) KV ČRS Brno
- 23) MO ČRS Gottwaldov
- 24) KVVUS Brno
- 25) ONV Gottwaldov - odbor dopravy
- 26) Český myslivecký svaz, MO Fryšták
- 27) Chemopetrol, k.p. Benzina, OZ Brno
- 28) Lesprojekt, pob. Brno - pracoviště Kroměříž

C) Protokol, rozhodnutí a situaci 1 : 50 000 obdrží

- 29) OSMS Brno
- 30) ZOO Lešná
- 31) Valašský dřevoprůmysl, výrobní družstvo Fryšták
- 32) Státní rybářství Přerov
- 33) Jihomoravské vodovody a kanalizace, OZ Gottwaldov
- 34) MNV Kostelec - Štípa
- 35) TON Fryšták
- 36) Batík Rudolf a Anna, Fryšták, Dolní Ves č. 37, 763 16
- 37) Galík Zdeněk a Olga, Fryšták, Dolní Ves č. 36 763 16
- 38) Fišer Rudolf a Ludmila, Fryšták, Dolní Ves č. 103 763 16
- 39) Ševčík Antonín a Julie, Fryšták, Dolní Ves č. 67 763 16
- 40) Goralík Antonín a Anděla, Fryšták, Dolní Ves č. 102 763 16
- 41) Mlýnková Marie, Kostelec č. 102 763 14
- 42) Hruban Bohumil a Bohumila, Kostelec č. 178 763 14
- 43) Banková Marie, Kostelec č. 101 763 14
- 44) Vašina Vladimír a Marie, Kostelec č. 177 763 14
- 45) Dlabaja Ludvík a Vlasta, Kostelec č. 286 763 14
- 46) Macek Miroslav a Ružena, Kostelec č. 176 763 14
- 47) Bartík Jaroslav a Anna, Kostelec č. 177 763 14
- 48) Velikovský Rudolf a Helena, Kostelec č. 103 763 14
- 49) Hradilák Bohumil a Drahomíra, Kostelec č. 70 763 14
- 50) Hanák Zdeněk, Kostelec č. 61 763 14
- 51) Kobylík Ladislav a Eva, Otrokovice, Trávníky 1182 765 02
- 52) Žaludková Zdena, Kostelec č. 147 763 14
- 53) Mlýnková Marie, Kostelec č. 102 763 14
- 54) Hašpicová Štěpánka, Kostelec č. 235 763 14
- 55) Březík Jaroslav a Věra, Kostelec č. 247 763 14
- 56) Březík Karel a Anežka, Kostelec č. 24 763 14
- 57) Fišer František, Kostelec č. 138 763 14**
- 58) Velikovský Karel a Žofie, Kostelec č. 218 763 14
- 59) Macháčková Olga, Fryšták č. 8 763 16
- 60) Fišer František, Kostelec č. 138 763 14



LEGENDA:

- • povodí vodárenského toku Fryštáček
- rozvodnice drobných povodí
- 4-11-01-018 číslo hydrologického pořadí
- 23.179 plocha povodí
- hranice okresů
- hranice katastrálních území
- kilometráž toku
- △ LG limnigrafické stanice PM
- vodní plocha
- lesy
- hranice OP I
- hranice OP I - změna
- hranice PHO 2a
- hranice PHO 2b
- hranice PHO 3

Příloha č. 1

PŘEHLEDNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Měřítko : 1 : 25 000

